

RAPPORT D'ÉVALUATION

9504-5050 Québec Inc.
631 & 637, 7^e Rang
Maricourt (Québec) J0E 2L2
Réf : Lots 6 040 494 & 6 404 495



Dossier : 2025-08-10365

PRÉPARÉ PAR :

ANDRÉ LEBLANC & ASSOCIÉS
2965, Boischatel
Trois-Rivières, (Québec)
G8Z 3Z8

Trois-Rivières, 3 mars 2026

**9504-5050 Québec Inc.
a/s Dominic Perrier
9-631, Rang 7,
Maricourt (Québec) JOE 2L2**

**OBJET : Club Havana Resort au 631 & 637, 7^e Rang, Maricourt (Québec)
JOE 2L2**

Monsieur,

À la suite du mandat que vous nous avez confié, relativement à l'évaluation de la valeur marchande pour des fins de financement hypothécaire et partage de certaines portions de la propriété mentionnée en rubrique connue et désignée comme étant les lots 6 040 494 et 6 040 495 formants une superficie de 1 058 737.7 m² du Cadastre du Québec, nous vous soumettons les résultats de notre expertise.

Nous avons déjà procédé antérieurement en septembre 2020 aux relevés des nouvelles constructions avec l'ensemble des installations déjà réalisées ou en voie d'être complétées. À la demande des propriétaires en date du 20 octobre 2023, nous avons fait la visite avec mise à jour du site en opération et complété les relevés des nouvelles constructions et transformations du site des minimaisons, du site des terrains à vendre, des aménagements des sites de camping, du chapiteau et des améliorations au terrain de l'ensemble du site. Selon les recherches et analyse du marché concernant la valeur de fonds du terrain et après avoir quantifié les éléments des installations, nous en arrivons à une valeur marchande la plus probable selon l'exploitation actuelle et projetée à un montant totalisant tel que détaillé à la page suivante de :

Vingt-cinq millions de dollars25 000 000 \$

et ce, pour et en date du 23 août 2025

Espérant le contenu de ce rapport à votre entière satisfaction, veuillez agréer Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

ANDRÉ LEBLANC & ASSOCIÉS

André Leblanc, É.A.
Évaluateur Agréé
AL/fid

TABLE DES MATIÈRES

Page titre	1
Lettre de présentation.....	2
Table des matières	3
Résumé des valeurs.....	4 & 5
But et définition de l'évaluation.....	6
Réserves et hypothèses de base	7 & 8
Renseignements généraux	9 à 37
Méthode du coût.....	38 & 39
Analyse des taux unitaires du terrain.....	40
Estimation des taux unitaire.....	41
Entrée du camping Havaha Resort avec bâtisse d'opération - secteur 2	42
- Méthode du coût - secteur 2 - lot 6 040 495.....	43 à 46
- Photographies et plans.....	47 à 69
- Valeur du terrain	70 à 72
- Améliorations au sol	73 & 74
- Résumé des valeurs des bâtisses.....	75
- Description et évaluation des bâtisses	76 à 175
637, 7^e rang, Maricourt - section 3 - lot 6 040 494 avec accès par 7^e rang	176
- Photographies et plan	177 à 179
- Développement lot 6 040 494 de 64 terrains pour minimaisons.....	180 à 188
- Résumé des valeurs des bâtisses (mini maisons)	189
- Description et évaluation des bâtisses	190 à 217
Attestation de l'évaluateur	218
Qualifications.....	219

RÉSUMÉ DES VALEURS

IDENTIFICATION	TERRAIN	AMÉLIORATIONS	BÂTISSSES	TOTAL
<u>Camping Havana Resort</u>				
# 631, 7 ^e Rang				
Secteur 2 lot 6 040 495				
Superficie de 959 078.5 m ²				
Terrain de camping et bâtisses d'opération & Roulottes de voyages (8)	3 077 500 \$	4 820 900 \$	4 476 700 \$	
Chalets rue Santiago de Cuba (5)			672 750 \$	
Chapiteau			1 260 000 \$	
Jeux gonflables			<u>300 000 \$</u>	
Sous-total	3 077 500 \$	4 820 900 \$	6 709 450 \$	14 607 850 \$
<u>Camping Havana Resort</u>				
<u>Projet Miramar # 637, 7^e Rang</u>				
Secteur 3 lot 6 040 494				
Superficie 99 659.2 m ²				
Développement de 64 terrains desservis à 100 % avec 25 minimaisons construites	3 298 600 \$		2 384 600 \$	
Aménagements de 150 terrains à construites desservis à 75 %	<u>3 548 700 \$</u>			
Usine purification d'eau			<u>966 800 \$</u>	
Sous-total	6 847 300 \$		3 351 400 \$	<u>10 198 700 \$</u>
TOTAL DES VALEURS	9 924 800 \$	4 820 900 \$	10 240 600 \$	24 806 550 \$
ARRONDI À				<u>25 000 000 \$</u>

Lot 2 (6040495)	Motel	1
	Pizzeria	1
	Bloc Sanitaire	2
	Cantina	1
	Cabanas	14
	Chalets	5
	Terrains	313
	Lac Artificiel	1
	Théâtre	1
	Piscine	1
	Boutique	1
	Salle Communautaire	1
Lot 3 (6040494)	Chalets	12
	Chalets Construc	13
	Usine Purif d'Eau	1
	Chapiteau	1
	Carrière	1

Date de l'évaluation

Les données relevées et analysées sont préparées en fonction d'établir la valeur en date du 23 août 2025

DROITS ÉVALUÉS :

Dans le présent rapport, les droits évalués sont les droits absolus du propriétaire.

BUT DE L'ÉVALUATION:

Le but du présent rapport est d'estimer pour des fins de financement hypothécaire la valeur marchande potentielle de l'immeuble objet en tenant compte de l'usage le meilleur et le plus profitable déjà érigées du plan projet de subdivision pour le développement de 303 terrains et pour la construction de 64 min-maisons, ainsi que les aménagements de 150 terrains supplémentaires dont 75 % sont déjà avec services complet et également l'aménagement d'un chapiteau.

DÉFINITION DE LA VALEUR MARCHANDE:

C'est le prix sincère le plus probable, de la vente réelle ou présumée d'un immeuble, à une date donnée, dans un marché libre et ouvert à la concurrence et répondant aux conditions suivantes :

- Les parties sont bien informées ou bien avisées de l'état de l'immeuble, des conditions du marché et raisonnablement bien avisées de l'utilisation le plus probable de l'immeuble;
- L'immeuble doit être mis en vente pendant une période de temps suffisante compte tenu de sa nature, de l'importance du prix et de la situation économique;
- Le paiement est exprimé en argent comptant (dollars canadiens) ou équivalent à de l'argent comptant;
- Le prix de vente doit faire abstraction de toute considération étrangère à l'immeuble lui-même et doit représenter la vraie considération épurée de l'impact des mesures incitatives, de conditions et de financement avantageux.

1. C'est à la demande de **M. Dominic Perrier** que l'évaluateur a préparé le présent rapport d'évaluation qui ne doit être utilisé que dans le but précis indiqué au rapport. L'utilisation de ce rapport à d'autres fins risque d'en invalider les conclusions et constitue un usage interdit. La reproduction partielle de ce rapport est prohibée et son utilisation par toute autre personne que le client n'est possible qu'avec l'autorisation du signataire du rapport et celle du client. Ce rapport n'est valide que s'il porte la signature originale de l'évaluateur.
2. Si la valeur recherchée a été scindée entre une indication de valeur pour le terrain, pour les bâtiments et pour les améliorations au sol, cette répartition de la valeur entre les éléments composites n'est valable qu'à la lumière du but et de la fin de l'évaluation recherchée et ne peut être utilisée dans un but et une fin différents.
3. La date d'évaluation apparaissant à ce rapport est la date à laquelle j'ai apprécié les conditions du marché. Comme ces dernières peuvent évoluer rapidement dans le temps à cause de la présence de différents facteurs, la valeur exprimée dans ce rapport ne peut être utilisée pour estimer la valeur à une autre date qu'à la date d'évaluation, sauf s'il s'agit d'une mise à jour n'entraînant pas de modification à la valeur.
4. Le présent rapport ne peut constituer une garantie d'ordre juridique. C'est pourquoi, dans le présent rapport, les hypothèses suivantes n'ont pas fait l'objet d'une vérification mais sont présumées exactes, à savoir :
 - a) Que la désignation cadastrale obtenue à partir du certificat de localisation, du registre foncier et du cadastre révisé du Québec est exacte;
 - b) Que les titres de propriété sont valides et ont une valeur marchande exprimée en dollars canadiens;
 - c) Que l'utilisation actuelle de l'immeuble évalué est conforme à la loi et pourra être continuée par tout acquéreur éventuel, sauf mention à l'effet contraire;
 - d) Qu'il n'existe pas d'autres charges, empiètements, restrictions, baux, contrats que ceux mentionnées au présent rapport.
5. Aucun levé topographique de l'immeuble évalué n'a été effectué et le présent rapport est basé sur la superficie mentionnée au registre foncier. Aussi, les croquis, les dessins, les diagrammes, les photographies, etc. qui apparaissent dans ce rapport ne sont qu'à titre d'illustrations et ne sont pas nécessairement un reflet parfait de la réalité.

- suite -

6. Le présent rapport ne peut constituer une garantie en matière de génie. Il est donc présumé que le bien évalué est libre de défauts, de vices cachés, que la charpente est solide et qu'il ne nécessite que les réparations immédiates mentionnées au rapport d'évaluation.
7. Sauf mention à l'effet contraire dans le rapport d'évaluation, je n'ai pas été informé de la présence dans la propriété évaluée ou à proximité, ni découvert pendant l'inspection, de substances contaminantes. Il faut savoir que la présence de substances contaminantes dans la propriété évaluée ou dans son voisinage est susceptible d'entraîner une perte de valeur de la propriété. La détection de ces agents contaminants n'est pas de mon ressort mais de spécialistes en la matière. Le signataire du présent rapport décline toute responsabilité liée à la détection de ces agents contaminants et à la détermination de leur importance.
8. Le signataire du présent rapport a procédé à l'évaluation de l'immeuble visé par ce rapport en présumant que l'utilisation actuelle qui en est faite est conforme à la réglementation gouvernementale au niveau de la santé, de la sécurité, du zonage, de la construction, etc. Puisque la valeur du bien évalué peut être diminuée s'il n'est pas utilisé conformément à la réglementation gouvernementale, il peut s'avérer nécessaire de procéder à des vérifications plus poussées pour vérifier cette conformité.
9. Quant aux données du marché du terrain, je les ai tirées, en partie, de documents originant des transactions immobilières obtenues au bureau de la publicité des droits, lesquels j'estime généralement fiables. Au besoin, j'ai apporté un complément d'enquête, en déployant des efforts raisonnables de vérification.
10. La rémunération pour la confection de ce rapport exclut les frais et la rémunération reliés à la préparation du témoignage et au témoignage lui-même devant les tribunaux, ces derniers devant être négociés en sus. La réserve qui précède ne peut cependant faire obstacle aux pouvoirs des tribunaux de permettre l'utilisation de ce rapport pour des fins d'administration de la justice.

DONNÉES SUR LA PROPRIÉTÉ:

Lots: Cadastre originaire 623, 624 & 625 qui sont devenus le lot 1 824 912 du cadastre du Québec pour devenir les lots 5 696 900 et 5 696 901 formant une superficie de 1 111 125,8 m² ou 111,1258 hectares selon certificat et plan de localisation

Zonage: Municipal: zone AFR-1n pour des usages récréotouristiques dont les usages d'habitation bi familiale et établissement hôtelier limitatif et mixte dont les usages permis sont décrits au paragraphe 12.2 du certificat de localisation.

CPTAQ:

La propriété fait l'objet d'autorisation autre qu'agricole selon les décisions 029055, 120823, 202480 pour la construction d'un hôtel et de l'agrandissement du terrain de camping 212205, 324386, 325386, 360623, 371128 et 372128 autorisant l'aliénation d'une partie du lot 1 824 912 d'une superficie de 11 ha correspondant au lot 5 696 900 et 5 696 901 du cadastre du Québec.

USAGE LE PLUS PROFITABLE :

En immobilier, le principe de l'usage le meilleur et le plus avantageux est fondamental pour le concept de valeur marchande. Ce principe est défini comme étant l'utilisation des lieux la plus probable qui générera le meilleur rendement net sur une période de temps donnée. Cette utilisation doit être conforme aux règlements de zonage et à toutes les autres lois institutionnelles. De plus, une demande doit exister pour ce type d'utilisation. La qualité du site, l'offre et la demande sont des éléments importants, capables d'influencer la valeur d'une propriété et son utilisation.

Les bâtisses répondant aux normes énoncées, nous sommes d'opinion que l'utilisation des terrains et bâtisses selon une structure coopérative avec emplacements du condo-hôtel, des mini-maisons et du camping avec l'ensemble des installations, représente l'usage le plus profitable, compte tenu de la nature des activités exercées, de leur potentiel économique ainsi que leur viabilité dans le secteur où elles sont localisées.



Lot 2

COOLBOX

Lot 3

Lot #1



- 01 Accueil
- 02 Parc avec jeux pour enfants
- 03 Salle communautaire
- 04 Jeux Gonflables et Soucoupe Volante
- 05 Dépanneur et Cantine
- 06 Jeux d'eau
- 07 Piscine
- 08 Café cubano et Aguabar
- 09 Cabane à sucre
- 10 Scène extérieure
- 11 Amphithéâtre
- 12 Toilettes, douches, buanderie
- 13 Toilettes
- 14 Point d'animation
- 15 Cabanas
- 16 Condo, Hotel Havana Resort
- 17 Cantine mobile

- SECTION CHAETS QUATRE-SAISON
- 3 SERVICES - 50 AMP
- 3 SERVICES - 30 AMP
- 3 SERVICES - 15 AMP
- 2 SERVICES - 15 AMP
- SANS SERVICES

10 Boutique



Lot ré...


Lot_rénové	6 040 494
Superficie_m2	98 687,15
Superficie_pi2	1 062 259,66
Superficie_ha	9,87



i



Banque cadastrale officielle en date du : 28 juin 2023



Identification

<u>Numéro de lot</u>	6 040 494 Cadastre du Québec
<u>Circonscription foncière</u>	Shefford (39)
<u>Statut</u>	Actif 2017-02-28
<u>Dépôt au cadastre</u>	2017-02-28
<u>Entrée en vigueur au BPD</u>	2017-03-02
<u>(Bureau de la publicité des droits)</u>	

Concordances

<u>Lot(s) antécédent(s)</u>	
<u>Numéro(s) de lot</u>	5 626 901 (partie) Cadastre du Québec

Lot(s) successeur(s)


Localisation

<u>Municipalité(s)</u>	Maricourt, Municipalité (42065)		
<u>Feuille cartographique</u>	31H09-050-0203	<u>Zone de repérage</u>	E-1
<u>Échelle de représentation</u>	1:5 000	<u>Échelle de création</u>	1:2 000

Attributs relatifs au titre « lors de la création du lot »

<u>Propriétaire(s)</u>	9267-1551 QUÉBEC INC.
<u>Mode d'acquisition</u>	Contrat
<u>Numéro d'inscription du titre</u>	21120423
<u>Circonscription foncière du titre</u>	Shefford (39)

Historique cadastral



Entités trouvées sur l...

^ Cadastre renové - lot

📍 Lot rénové



Aucune valeur légale



Les Coolbox

5 coolbox

Mini-maisons Coolbox.

Vous voulez vivre une expérience de chalet différente? Essayez le nouveau concept Coolbox; une mini-maison de type conteneur entièrement aménagée et équipée pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes. Vous apprécierez son confort et son architecture minimaliste et ingénieuse où vous pourrez profiter pleinement de votre séjour.

[Voir les inclusions](#)

A partir de

225\$ / nuit



Tarif préférentiel de 189\$ la nuit du 20 mai au 21 juin en et après le 5 septembre 2023, à l'exception d'un weekend avec événement spécial. Les taxes sont applicables. Camping Havana Resort se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, sans préavis. Des frais s'appliquent pour vos animaux de compagnie.

Réservez votre Coolbox dès maintenant

[Voir les disponibilités](#)

Nos chalets

10 chalets

Un hébergement 4 saisons.

Nos chalets quatre saisons sauront vous charmer autant en hiver qu'en été par leur décoration au goût du jour et leur grande fenestration. Tous munis d'une grande cuisine complète à aire ouverte, ils disposent aussi de deux lits afin d'y accueillir jusqu'à quatre personnes. D'ailleurs, si vous cherchez un peu plus d'intimité, certains d'entre eux possèdent une chambre fermée. Se trouvant à proximité de la piscine mais surtout du parc pour vos enfants, nos chalets vous proposent aussi des terrains intimes pour vos moments en famille.

Les chalets de 1001 à 1005 sont à aire ouverte
et de 1007 à 1011 comprennent une chambre fermée.

[Voir les inclusions](#)



À partir de

230\$ / nuit

Obtenez 35% de rabais sur les tarifs d'hébergement du 20 mai au 21 juin en et après le 5 septembre 2022, à l'exception d'un weekend avec événement spécial. Les taxes sont applicables. Camping Havana Resort se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, sans préavis. Des frais s'appliquent pour vos animaux de compagnie.



Réservez votre chalet dès maintenant

Terrains saisonniers



Du plaisir tout l'été

Un terrain pour toute la saison!

Vous désirez passer l'été avec nous? Devenez alors saisonnier et profitez de nos installations de mai à septembre! Chaque année, nous libérons quelques terrains afin de permettre aux amoureux de camping et de l'ambiance cubaine, d'y installer sa roulotte pour la saison estivale. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire à notre liste de réservation 2022 afin d'être les premiers à obtenir une place pour la saison prochaine. Au plaisir de vous compter parmi notre belle et grande famille.

En étant saisonnier au Havana Resort, vous aurez accès à des animations du matin au soir, un terrain de 30 X 70 pieds comprenant les 3 services, l'entretien de votre terrain sera compris ainsi que l'hivernation de votre roulotte, une corde de bois vous sera offerte, vous aurez des passes visiteurs et finalement l'accès est du 1er mai au 30 octobre, alors que notre saison officielle et de fin mai à début octobre. Le tout, pour 3500\$ plus taxes.



[Contactez-nous](#)

17 -

631, 7e Rang
Maricourt QC J0E 2L2
T. 514 774-7979
info@havanaresort.ca

[Le camping](#)
[Animation](#)
[Nos terrains](#)
[Nos tentes en bois](#)
[Nos chalets](#)
[Nos condos](#)

À propos

Au Camping Havana Resort vous retrouverez l'ambiance des plus grandes destinations vacances, piscine centrale, cantine cubaine sur un terrain de 263 acres pour terrains visiteurs pour tente, roulotte, motorisé, animation cubaine, etc. Situé à Maricourt dans les Cantons de l'Est, à 35 minutes de Sherbrooke et Drummondville et 1h15 de Montréal et sa Rive-Sud.



© 2022 Camping Havana Resort. Tous droits réservés.

[f](#) [▶](#) [@](#)

Nos cabanas

14 cabanas

Cabana prêts à camper.

Vous êtes un campeur occasionnel? Vous n'êtes pas de type tente ou roulotte. Le Cabana est l'hébergement idéal pour combler tous vos besoins. Disponibles en location pour une capacité maximum de 6 personnes dans certains modèles (4 adultes et 2 enfants), ces chalets prêts à camper climatisés de type cabanas possèdent tout ce dont vous avez besoin pour votre séjour au camping et profitez au maximum de nos installations. Situés à quelques pas entre la piscine et la plage, vous retrouverez tout le confort d'une chambre d'hôtel dans une ambiance chaleureuse.

Voir les inclusions

À partir de

175\$ / nuit



Obtenez 35% de rabais sur les tarifs d'hébergement du 20 mai au 21 juin en et après le 5 septembre 2022, à l'exception d'un weekend avec événement spécial. Les taxes sont applicables. Camping Havana Resort se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, sans préavis. Des frais s'appliquent pour vos animaux de compagnie.

Réservez votre Cabana dès maintenant

Nos tentes en bois

3 tentes en bois

Unique en son genre.

Pour vos moments à deux, les tentes en bois auront tout pour vous charmer. Intime et chaleureuse, cette installation en forme de tipi vous propose un lit queen à l'intérieur ainsi qu'un endroit pour faire vos feux en soirée. Cet hébergement est parfait pour vous si vous ne voulez pas avoir à monter une tente.

Voir les inclusions

À partir de

80\$ / nuit

Obtenez 35% de rabais sur les tarifs d'hébergement du 20 mai au 21 juin en et après le 5 septembre 2022, à l'exception d'un weekend avec événement spécial. Les taxes sont applicables. Camping Havana Resort se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, sans préavis. Des frais s'appliquent pour vos animaux de compagnie.



Réservez votre tente dès maintenant

Voir les disponibilités

Tarification



Saison 2023

Obtenez 35% de rabais sur les tarifs d'hébergement (à l'exception des Coolbox) du 20 mai au 21 juin en et après le 4 septembre 2023, à l'exception d'un weekend avec événement spécial. Les taxes sont applicables. Camping Havana Resort se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, sans préavis. Des frais s'appliquent pour vos animaux de compagnie.

Politique d'annulation : aucun remboursement, le dépôt est transférable pour un autre séjour pour soi ou tout autre personne et ce 15 jours ou plus avant la date de la réservation.

Tarifs haute saison du 22 juin au 4 septembre

Réservation de 2 nuits minimums les weekends et de 3 nuits minimum les weekends fériés. Les taxes sont en sus.

Location de terrain

Forfait pour 2 adultes et 2 enfants	1 nuit sur semaine (dimanche au jeudi)	Fin de semaine (vendredi+samedi / 2 nuits)
Sans service	55 \$	110 \$
2 services 15 AMP	60 \$	120 \$
3 services 15 AMP	65 \$	130 \$
4 services 30 AMP	79 \$	158 \$
5 services 50 AMP	85 \$	170 \$

Prêts à camper

Forfait pour 2 adultes et 2 enfants	1 nuit sur semaine (dimanche au jeudi)	21 - Fin de semaine (vendredi+samedi / 2 nuits)
Cabana	175 \$	350 \$
Cabana de luxe (1 chambre fermée)	195 \$	390 \$
Tente de bois	80 \$	160 \$
Chalet	à partir de 230 \$	à partir de 460 \$
Forfait VIP (litterie)		40 \$ par séjour
PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES		
Adulte		15 \$ / par jour
Enfant (5 à 17 ans)		5 \$ / par jour



Coolbox

Forfait pour 2 adultes et 2 enfants	1 nuit sur semaine (dimanche au jeudi)	Fin de semaine (vendredi+samedi / 2 nuits)
Mini-maison Coolbox	225 \$	450 \$
Forfait VIP (litterie)		40 \$ par séjour
PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES		
Adulte		15 \$ / par jour
Enfant (5 à 17 ans)		5 \$ / par jour

Tarif préférentiel de 169\$ la nuit du 20 mai au 21 juin en et après le 5 septembre 2022, à l'exception d'un weekend avec événement spécial.

Visiteur à la journée

La quantité de visiteurs à la journée est limitée. Ne ferons temporairement aucune vente d'alcool. Il est donc obligatoire de réserver en ligne au <https://secure.havanaresort.ca>. Notez que les paiements ne sont pas remboursables pour les visites d'un jour.

Adulte	25 \$
Enfant 12-17 ans	10 \$
Enfant 5-11 ans	5 \$
Enfant - de 5 ans	Gratuit
Forfait famille (2 adultes et 2 enfants de 5 à 17 ans)	50 \$
Visiteur nuit	15 \$ (doit être enregistré lors de la réservation initiale)

631. 7e Rang
Maricourt QC J0E 2L2
T. 514 774-7979

info@havanaresort.ca

Le camping
Animation
Nos terrains
Nos tentes en bois
Nos chalets
Nos condos

À propos

Au Camping Havana Resort vous retrouverez l'ambiance des plus grandes destinations vacances, piscine centrale, cantine cubaine sur un terrain de 263 acres pour terrains visiteurs pour tente, roulotte, motorisé, animation cubaine, etc. Situé à Maricourt dans les Cantons de l'Est, à 35 minutes de Sherbrooke et Drummondville et 1h15 de Montréal et sa Rive-Sud

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

TITRES :

Suivant les recherches effectuées au bureau de la publicité des droits de Shefford, "**Les Jardins du Prophète Inc**"

- Ont vendu la propriété à 9267-1551 Québec Inc. selon acte # 21 120 423 en date du 16 octobre 2014 passé devant Me Michel Lamoureux, notaire, le présent immeuble est le lot 1 824 912 et correspond à une partie des lots 623, 624 et 625 du cadastre du Canton d'Ély.
- En partie en vertu du règlement de fermeture du chemin de front des rangs 7 et 8 (règlement numéro 160), adopté le 4 avril 1985. Cette partie du présent immeuble représente la moitié Est du chemin public montré à l'originare, qui était anciennement située le long des limites Ouest des lots 623 et 624 (extrême partie Ouest du présent immeuble).
- Ces lots sont devenus le lot 1 824 912 du cadastre du Québec qui est devenu inactif le 02 février 2015 pour devenir les lots 5 626 900 et 5 626 901.
- Selon un acte # 21 733 023 inscrit le 29 juillet 2015 (voir annexe 1) un préavis de résolution de la vente pour le transfert de la compagnie à un nouvel actionnaire selon le registre foncier des entreprises avec prise en charge à compter de 2015-10-05 (Selon documents ci-après).
- Selon la Banque Cadastre officielle, le lot 5 626 901 fut morcelé le 02-03-2017 pour les lots 6 040 494 et 6 040 495.

DONNÉES MUNICIPALES : Imposition 2023

Numéro de matricule :	9344-03-2757		
Années du rôle :	2024-2025-2026		
Terrain : sup 1 111 126 m²	862 400 \$	Taxes municipales 2020 :	N/D
Bâtisses :	<u>2 329 500 \$</u>	Taxes scolaires 2020-2021 :	<u>2 565.87 \$</u>
Total	3 191 900 \$		

Note : Les données à la fiche technique d'évaluation ne correspondent pas à l'état actuel des lieux et des installations complétées au 23 août 2025

Rôle d'évaluation foncière

Municipalité de Maricourt

En vigueur pour les exercices financiers 2024, 2025 et 2026



1. Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 601 @ 637 rang 7
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6040495, 6040494, 5626900
Numéro matricule : 9344-03-2757-000-0000
Utilisation prédominante : Camping (excluant le caravanning)
Numéro d'unité de voisinage : 0811

2. Propriétaire(s)

Nom : 9504-5050 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Adresse postale : 144 avenue HIGHFIELD, MONT-ROYAL H3P 1C8
Date d'inscription au rôle : 2024-03-07

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du terrain		Caractéristiques du bâtiment	
Mesure frontale :	253.99 m	Nombre d'étage :	1
Superficie :	1 111 125.80 m ²	Année de construction :	
Zonage agricole :	En entier	Aire d'étages :	Voir bâtiments.
		Genre de construction :	De plain-pied
		Lien physique :	
		Nombre de logements :	12
		Nombre de locaux non résidentiels :	1
		Nombre de chambres locatives :	

4. Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché :	2022-07-01
Valeur du terrain :	862 400 \$
Valeur du bâtiment :	2 329 500 \$
Valeur de l'immeuble :	3 191 900 \$
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :	2 830 000 \$

5. Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :		Six logements et plus
Valeur imposable	3 191 900 \$	Valeur non-imposable 0 \$

N° DE DOSSIER 00013205	N° DE RÉFÉRENCE 0090 8000 0001 3205 0116	DATE DE FACTURE AAAA MM JJ 2025 - 07 - 02	PÉRIODE DU AAAA MM JJ 2025 - 07 - 01	AU AAAA 25 ^{MM} JJ 2026 - 06 - 30
PROPRIÉTAIRES AU (X) PROPRIÉTAIRE (S)			N° MATRICULE 42065-9344-03-2757-00000000	
CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE N° DE RÉFÉRENCE HYPOTHÉCAIRE :			EMPLACEMENT DE LA PROPRIÉTÉ 601-637 RANG 7 MARICOURT	
RÔLE PRÉCÉDENT (2021-2023) COURANT (2024-2026)			CADASTRE(S) - SUBDIVISION(S) 5626900, 6040494, 6040495	
VALEUR RÔLE 2 830 000 3 191 900			FACTEUR D'UNIFORMISATION 1,0000 1,0000	
VALEUR UNIFORMISÉE 2 830 000 3 191 900			VALEUR AJUSTÉE EXEMPTÉE 2025 3 046 267	
FACTEUR DES NEUTRES X			1,00000	
VALEURS AJUSTÉES 2025 EXEMPTION 2025 2026 2025 3 071 267 25 000 3 191 900			VALEUR IMPOSABLE 3 046 267	
MESSAGES			DESCRIPTION TAXE ANNUELLE	
			VAL. IMPOS. 3 046 267	
			TAUX / 100\$ 0,08423	
			MONTANT IMPOSÉ 2 565,87	
			SOUS-TOTAL 2 565,87	

(2024-2025 - Taux net / 100\$ 0,09152) Montant de l'exemption: 21,06 \$ en 2025
Taux d'intérêt: 8,00 % Ce taux d'intérêt peut être modifié sans préavis

VERSEMENT 2

COMPTE DE TAXE SCOLAIRE

VEUILLEZ DETACHER ET JOINDRE CETTE PARTIE À VOTRE PAIEMENT

AU (X) PROPRIÉTAIRE (S)

N° INTERVENANT EXTERNE	N° DE DOSSIER 00013205	ÉCHÉANCE AAAA MM JJ
	N° DE RÉFÉRENCE 0090 8000 0001 3205 0116	MONTANT À PAYER
	N° MATRICULE 42065-9344-03-2757-00000000	MONTANT DU PAIEMENT

00 00908 0000000000000000 0000000000009080 00000132050116 0000128293

VERSEMENT 1

COMPTE DE TAXE SCOLAIRE

VEUILLEZ DETACHER ET JOINDRE CETTE PARTIE À VOTRE PAIEMENT

AU (X) PROPRIÉTAIRE (S)

N° INTERVENANT EXTERNE	N° DE DOSSIER 00013205	ÉCHÉANCE AAAA MM JJ
	N° DE RÉFÉRENCE 0090 8000 0001 3205 0116	MONTANT À PAYER
	N° MATRICULE 42065-9344-03-2757-00000000	MONTANT DU PAIEMENT

00 00908 0000000000000000 0000000000009080 00000132050116 0000128294

État des informations
Convention unanime, actionnaires, administrateurs, dirigeants, bénéficiaires ultimes et fondé de pouvoir
Établissements
Index des documents
Index des noms
Historique

ÉTAT DE RENSEIGNEMENTS D'UNE PERSONNE MORALE AU REGISTRE DES ENTREPRISES

Renseignements en date du 2025-09-02 00:00:00

État des informations

Identification de l'entreprise

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)	1179321907
Nom	9504-5050 Québec inc.

Adresse du domicile

Adresse	115 rue de Provence Morin-Heights (Québec) J0R1H0 Canada
---------	--

Adresse du domicile élu

Adresse	Aucune adresse
---------	----------------

Immatriculation

Date d'immatriculation	2023-12-01
Statut	Immatriculée
Date de mise à jour du statut	2023-12-01

Date de fin d'existence prévue	Aucune date de fin d'existence n'est déclarée au registre.
--------------------------------	--

Forme juridique

27 -

Forme juridique	Société par actions ou compagnie
Date de la constitution	2023-12-01 Constitution
Régime constitutif	QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, C. S-31.1)
Régime courant	QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, C. S-31.1)

Dates des mises à jour

Date de mise à jour de l'état de renseignements	2025-03-29
Date de la dernière déclaration de mise à jour annuelle	2025-03-29 2024
Date de fin de la période de production de la déclaration de mise à jour annuelle de 2025	2026-07-01
Date de fin de la période de production de la déclaration de mise à jour annuelle de 2024	2025-07-01

Faillite



L'entreprise n'est pas en faillite.

Fusion, scission et conversion



Aucune fusion ou scission n'a été déclarée.

Continuation et autre transformation



Aucune continuation ou autre transformation n'a été déclarée.

Liquidation ou dissolution



Aucune intention de liquidation ou de dissolution n'a été déclarée.

28 -

Activités économiques et nombre de salariés

1er secteur d'activité

Code d'activité économique (CAE)	9131
Activité	Terrains de camping et parcs à roulettes
Précisions (facultatives)	Détention des terrains et location commerciale

2e secteur d'activité



Aucun renseignement n'a été déclaré.

Nombre de salariés

Nombre de salariés au Québec	Aucun
Proportion de salariés qui ne sont pas en mesure de communiquer en français au travail	Non tenue de déclarer cette information

CONVENTION UNANIME, ACTIONNAIRES, ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, BÉNÉFICIAIRES ULTIMES ET FONDÉ DE POUVOIR

Actionnaires

Premier actionnaire	Le premier actionnaire est majoritaire.
Nom	GESTION JODES INC.
Adresse du domicile	144 av. Highfield Mont-Royal (Québec) H3P1C8 Canada

Convention unanime des actionnaires



Il n'existe pas de convention unanime des actionnaires conclue en vertu d'une loi du Québec ou d'une autre autorité législative du Canada.

29 -

Administrateurs

Liste des administrateurs

Nom de famille	Desjardins
Prénom	Jocelyne
Date du début de la charge	2023-12-01
Fonctions actuelles	Président Secrétaire
Adresse du domicile	144 av. Highfield Mont-Royal (Québec) H3P1C8 Canada

Dirigeants non membres du conseil d'administration



Aucun dirigeant non membre du conseil d'administration n'a été déclaré.

Déclaration relative aux Bénéficiaires ultimes



Tous les bénéficiaires ultimes de l'entreprise ont été retracés et identifiés.

Listes des bénéficiaires ultimes

Nom de famille	Desjardins
Prénom	Jocelyne
Date du début du statut	2023-12-01
Situations applicables au bénéficiaire ultime	Plus de 75 % des droits de vote.
Adresse du domicile	144 av. Highfield Mont-Royal (Québec) H3P1C8 Canada

Fondé de pouvoir

i

Aucun fondé de pouvoir n'a été déclaré.

30 -

Administrateurs du bien d'autrui

i

Aucun administrateur du bien d'autrui n'a été déclaré.

ÉTABLISSEMENTS

i

Aucun établissement n'a été déclaré.

INDEX DES DOCUMENTS

Documents en traitement

i

Aucun document n'est actuellement traité par le Registraire des entreprises.

Documents conservés

Documents conservés

Type de document	Date de dépôt au registre
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2024	2025-03-29
Déclaration de mise à jour courante	2025-02-17
Déclaration initiale	2023-12-01
Certificat de constitution	2023-12-01

INDEX DES NOMS

Date de mise à jour de l'index des noms	2023-12-01
---	------------

Nom

Nom	9504-5050 Québec inc.
Versions du nom dans une autre langue	

Date de déclaration du nom	2023-12-01
Date de déclaration du retrait du nom	31 -
Situation	En vigueur

Autres noms utilisés au Québec

 **Aucun autre nom utilisé au Québec n'a été déclaré.**

24F04230085

Cession

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Le sept mars
(07-03 2024)

Devant M^e Mélanie FLEURANT, notaire à Mirabel et Laval, province de Québec.

COMPARAISSENT:

GESTION JODÈS INC., société par actions constituée sous le régime de la *Loi sur les sociétés par actions* (L.R.Q., c. S-31.1), tel qu'il appert du certificat de constitution daté du 2007-12-28, immatriculée au registre des entreprises (Québec) sous le numéro 1164871189, ayant son siège au 144, avenue Highfield, Mont-Royal, province de Québec, H3P 1C8, représentée par Marc BEAUDOIN, dûment autorisé aux termes d'une résolution du conseil d'administration en date du (sept mars deux mille vingt-quatre) 7 mars 2024 et dont copie demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée par le représentant en présence du notaire.

Ci-après nommée « le cédant »

ET

9504-5050 QUÉBEC INC, société par actions constituée sous le régime de la *Loi sur les sociétés par actions* (L.R.Q., c. S-31.1), tel qu'il appert du certificat de constitution daté du 2023-12-01, immatriculée au registre des entreprises (Québec) sous le numéro 1179321907, ayant son siège au 144, avenue Highfield, Mont-Royal, province de Québec, H3P 1C8, représentée par Marc BEAUDOIN, dûment autorisé aux termes d'une résolution du conseil d'administration en date du (sept mars deux mille vingt-quatre) 7 mars 2024 et dont copie demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée par le représentant en présence du notaire.

Ci-après nommée « le cessionnaire »

LESQUELS, font les déclarations et conventions suivantes :

1. OBJET DU CONTRAT

Le cédant cède au cessionnaire, ici présent et acceptant, tous ses droits, titres et intérêts dans l'immeuble dont la désignation suit :

DÉSIGNATION

1) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro **SIX MILLIONS QUARANTE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE (6 040 494)** du **CADASTRE DU QUÉBEC**, dans la circonscription foncière de Shefford.

2) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro **SIX MILLIONS QUARANTE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE (6 040 495)** du **CADASTRE DU QUÉBEC**, dans la circonscription foncière de Shefford.

3) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro **CINQ MILLIONS SIX CENT VINGT-SIX MILLE NEUF CENTS (5 626 900)** du **CADASTRE DU QUÉBEC**, dans la circonscription foncière de Shefford.

Avec bâtisse dessus construite portant le numéro **601-631 7e rang, Maricourt, Québec, JOE 2L2**, circonstances et dépendances.

Ci-après « l'immeuble »

2. SERVITUDES

Ledit immeuble est avec et sujet à toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes, affectant ou pouvant affecter ledit immeuble, notamment :

Sujet à des servitude en faveur de coopérative d'Électricité de St-Joachim et l'Enfant-Jésus et sont cédées dans 155 289 à Southern Canada Power Co. Ltd publiées à Shefford sous les numéros 153 230 et 153 231;

Sujet à une servitude de passage en faveur du lot 1 824 915 de 4, 57 m. pour circuler du chemin public à son immeuble publiée à Shefford sous le numéro 375 506

Sujet à une servitude de passage publiée à Shefford sous le numéro 208 070.

3. ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Le cédant est propriétaire de l'immeuble pour l'avoir acquis de 9267-1151 QUÉBEC INC. aux termes d'un acte de délaissement volontaire, notaire, le dix-huit novembre deux mille vingt-trois (18 novembre 2023) et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Shefford, sous le numéro 28 404 576

4. GARANTIE

Cette cession est faite sans autre garantie que celle de ses faits personnels.

5. DOSSIER DE TITRES

Le cédant ne s'engage pas à remettre de dossier de titres au cessionnaire.

6. POSSESSION

Le cessionnaire devient propriétaire de l'immeuble à compter de ce jour avec possession et occupation immédiates.

7. DÉCLARATIONS DU CÉDANT

Le cédant fait les déclarations suivantes et s'en porte garant:

- 7.1 L'immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou charge quelconque, compte tenu du fait qu'à même le prix de vente sont acquittées aux frais du vendeur les seules dettes hypothécaires grevant l'immeuble, savoir:

Une hypothèque légale en faveur de **LIGNE STE INC.** laquelle est publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Shefford, sous le numéro 25 900 589, **laquelle sera radiée par l'entremise de Me Dorina TUCCI, avocate.**

Un préavis d'exercice d'une hypothèque légale en faveur de **LIGNE STE INC.** lequel est publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Shefford, sous le numéro 26 156 743, **laquelle sera radiée par l'entremise de Me Dorina TUCCI, avocate.**

- 7.2 Qu'il a été en possession paisible, continue, publique et non équivoque de l'immeuble faisant l'objet de la présente cession et que personne n'a contesté les limites de son droit de propriété, bénéficiant des effets de la possession aux termes des articles 925 et 928 du *Code civil du Québec*.
- 7.3 Il n'y a aucune autre servitude que celles déjà mentionnées.
- 7.4 Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation.
- 7.5 Tous les droits de mutation ont été acquittés.
- 7.6 Le vendeur déclare que ledit immeuble fait partie d'une zone agricole permanente au sens de la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles et l'acheteur accepte ledit immeuble sujet à ce zonage.
- 7.7 Le vendeur déclare de plus qu'il ne possède présentement aucun autre immeuble contigu à l'immeuble ci-dessus désigné ou qui serait présumé contigu au sens de ladite loi, tel s'il n'était pas séparé par un chemin, par une superficie de droits acquis ou autre.

8. CHARGES ET CONDITIONS

D'autre part, le cessionnaire s'oblige à ce qui suit:

- 8.1 Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu'il entend donner à l'immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur.
- 8.2 Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la proportion de ceux-ci pour l'année courante à compter des présentes et aussi payer, à compter de la même date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour dont le paiement est réparti sur plusieurs années.
- 8.3 Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publicité et des copies pour toutes les parties.

9. RÉPARTITIONS

Les parties déclarent qu'elles n'ont pas requis de répartitions pour la signature des présentes et qu'elles s'en donnent quittance finale et réciproque.

10. PRIX

Cette cession est faite pour le prix de **TROIS MILLIONS NEUF CENT DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE DOLLARS (3 912 350,00\$)** dans les proportions suivantes que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire avant ce jour, **DONT QUITTANCE TOTALE ET FINALE**, soit :

LOT 6 040 494 : UN MILLION TROIS CENT CINQUANTE SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEIZE DOLLARS (1 357 976, 00 \$).

LOT 6 040 495 : UN MILLION HUIT CENT SEPT MILLE CINQ CENT SIX DOLLARS (1 807 506, 00 \$)

LOT 5 629 900 : SEPT CENT QUARANTE-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-HUIT DOLLARS (746 868, 00 \$).

11. DÉCLARATION DE RÉSIDENCE

Le cédant déclare être une corporation résidente canadienne au sens de la Loi de l'impôt sur le Revenu et au sens de la Loi sur les Impôts et qu'il n'a pas l'intention de devenir non-résident canadien tel que défini aux termes desdites lois. Ladite corporation est principalement administrée et contrôlée au Canada; son existence est valide et régulière et elle a le pouvoir de posséder et de vendre l'immeuble sans autres formalités que celles déjà remplies.

Le cessionnaire déclare être une corporation résidente canadienne au sens de la Loi de l'impôt sur le Revenu et au sens de la Loi sur les Impôts et qu'il n'a pas l'intention de devenir non-résident canadien tel que défini aux termes desdites lois. Ladite corporation est principalement administrée et contrôlée au Canada; son existence est valide et régulière et elle a le pouvoir de posséder et de vendre l'immeuble sans autres formalités que celles déjà remplies.

La présente déclaration solennelle est faite expressément par le cédant et le cessionnaire, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment aux termes de la loi sur la preuve du Canada.

12. DÉCLARATIONS RELATIVES À LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Le vendeur déclare ce qui suit :

La présente propriété est située à l'intérieur de la zone agricole établie pour la municipalité de Maricourt.

Le vendeur ne conserve aucun droit d'aliénation sur un lot contigu au sens de la Loi; en conséquence, la présente vente ne constitue pas une dérogation à l'article 29 de la Loi.

L'acquéreur ne pourra utiliser cet immeuble à une fin autre que l'agriculture à moins qu'il n'obtienne l'autorisation de Commission de protection du territoire agricole ou qu'il puisse se prévaloir de droits prévus dans la Loi.

Cependant, les autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, mentionnées ci-dessous, ont été rendues au cours des dernières années, en faveur de la présente propriété :

- Décision numéro 029 055, datée du 4 février 1981;
- Décision numéro 120 823, datée du 25 septembre 1987;
- Décision numéro 202 480, datée du 4 juin 1993;
- Décision numéro 212 205, datée du 9 mars 1994;
- Décision numéro 372128, date du 13 juillet 2011.

Au certificat de localisation préparé par Alain Harel, arpenteur-géomètre, dont référence est faite ci-dessus, il est écrit que la décision numéro 120823 est devenue caduque et nul effet.

L'acquéreur déclare bien connaître la teneur de ces décisions et avoir reçu copie de ces décisions avant ce jour.

13. **DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT
À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES
(TPS) ET LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
(TVQ)**

En conséquence, la présente vente est taxable selon les dispositions de la *Loi sur la taxe d'accise* et de la *Loi sur la taxe de vente du Québec*.

Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie est TROIS MILLIONS NEUF CENT DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE DOLLARS (3 912 350,00\$).

La TPS représente la somme de CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE SIX CENT DIX-SEPT DOLLARS ET CINQUANTE CENTS (195 617,50\$), et la TVQ représente la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTS (390 256,91\$).

ET

L'acquéreur déclare que ses numéros d'inscription sont les suivants : TPS : 771269750 RT0001, TVQ : 1231202753 TQ0001, et que ces inscriptions n'ont pas été annulées ni ne sont en voie de l'être.

En conséquence, l'obligation de remettre les montants de TPS et de TVQ aux autorités concernées incombe à l'acquéreur.

14. **MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI
CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES**

Les parties font les déclarations suivantes:

- a) Les noms, prénoms, dénominations sociales et adresses du cédant et du cessionnaire dans la comparution sont exacts;
- b) L'immeuble faisant l'objet du présent transfert est situé à Maricourt.
- c) Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble est de TROIS MILLIONS NEUF CENT DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE DOLLARS (3 912 350,00\$).
- d) Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation est de TROIS MILLIONS NEUF CENT DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE DOLLARS (3 912 350,00\$).
- e) Le montant du droit de mutation est de CINQUANTE-SIX MILLE NEUF CENT DIX-SEPT DOLLARS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS (56 917,75\$).
- f) il y a exonération du paiement du droit de mutation en vertu de l'article 19 d) de la *Loi sur les droits de mutations* en raison que le transfert de l'immeuble est fait entre deux personnes morales étroitement liées. Cependant, l'autorité municipale se réserve le droit d'exiger un droit supplétif sur les mutations immobilières d'un montant maximum de **DEUX CENTS DOLLARS (\$200.00)**.
- g) Que l'immeuble visé par le transfert est un immeuble corporel seulement et qu'il ne comprend pas de meubles visés à l'article 1.0.1 de la *Loi concernant les droits sur les mutations immobilières*.

DONT ACTE à Mirabel, le sept mars deux mille vingt-quatre (7 mars 2024), sous le numéro VINGT MILLE CENT TRENTE ET UN -----

20 131 des minutes de la notaire soussignée.

LECTURE FAITE, les parties déclarent accepter l'utilisation de procédés technologiques pour clore le présent acte, puis signent comme suit :

Devant la notaire soussignée, à distance :

GESTION JODÈS INC

SIGNÉ

Par : Marc BEAUDOIN

9504-5050 QUÉBEC INC

SIGNÉ

Par : Marc BEAUDOIN

SIGNÉ

Me Mélanie FLEURANT, notaire

Copie certifiée conforme de l'acte notarié technologique que j'ai reçu tel qu'autorisé par arrêté du ministre de la Justice et dont j'assure la conservation.

Me Mélanie FLEURANT, notaire

Cette méthode d'évaluation consiste à estimer la valeur du terrain et d'y additionner le coût de remplacement neuf des améliorations et des bâtisses, moins la dépréciation accumulée.

Dans le présent rapport, la valeur du terrain a été établie par comparaison avec des terrains comparables récemment vendus.

Le coût de remplacement est le coût de substitution requis pour construire, aux prix courants, un bâtiment d'une utilité équivalente à celui évalué, utilisant des matériaux semblables et modernes, selon les normes, concepts et modes d'aménagement courants.

Le coût de reproduction représente le coût de remplacement d'un bâtiment par un autre identique. Il renferme les frais encourus pour la construction d'une nouvelle propriété qui est l'exacte réplique de l'autre, en se fondant sur les prix courants et en utilisant la même sorte de matériaux ou des matériaux à peu près semblables.

Ce coût neuf peut être déprécié sous trois (3) aspects, c'est-à-dire, des points de vue physique, fonctionnel et économique, la somme de ces dépréciations forme la dépréciation cumulée que l'on soustrait du coût de remplacement neuf afin de connaître la valeur dépréciée des bâtisses et des améliorations.

Dans le présent rapport, les coûts de remplacement furent établis selon le genre d'utilisation à partir des volumes d'évaluation Marshall & Swift, volumes 4 et 5 du M.A.M et du Volume Publication CCR Québec.

DÉFINITION :

La dépréciation se définit de façon générale comme l'écart entre le coût et la valeur du bâtiment. C'est un fait accompli tiré du marché et observé sur le bâtiment dans la méthode du coût. Cette perte de valeur peut provenir d'une détérioration ou d'une désuétude résultant d'un vieillissement de la construction, d'un mauvais agencement ou d'un changement d'ordre social ou économique. Il y a trois types de dépréciation.

DÉPRÉCIATION PHYSIQUE :

Elle est causée par le processus de dépérissement physique (usure, vieillissement des matériaux, etc). La rapidité de la détérioration dépend en grande partie de la qualité de la structure originale, de la main d'œuvre, des matériaux, de l'usage, de l'entretien général durant l'existence de la propriété. L'influence d'éléments climatologiques est aussi à considérer. Cette détérioration peut être curable ou incurable selon qu'elle peut ou ne peut être réduite à un coût convenable par rapport à la valeur du bâtiment.

DÉSUÉTUDE FONCTIONNELLE :

Elle est la perte de valeur d'une propriété résultant d'un manque d'efficacité, un mauvais plan, une architecture démodée, un équipement inadéquat ou des améliorations abusives (over improvement). Cette désuétude est dite curable s'il est possible de l'atténuer ou de l'éliminer d'une façon économiquement rentable, et incurable dans le cas contraire.

DÉSUÉTUDE ÉCONOMIQUE :

Elle provient de causes extérieures à la propriété. C'est la perte de valeur due au changement des modes de construction, des goûts du public, des voisinages, des moyens de transports, des niveaux de revenus de la population, des règlements de zonage, des marges de crédit, du déplacement des zones commerciales et industrielles; tout ceci en relation avec la situation et l'usage de la propriété.

LA MÉTHODE DE COMPARAISON

En évaluation, la comparaison est une méthode qui vise essentiellement à prédire le prix de vente le plus probable d'un immeuble en le comparant à d'autres de même type.

Elle comprend donc la cueillette, l'analyse et la comparaison des données sur des immeubles relativement semblables à celui sous étude. Aux fins du présent dossier, les données proviennent de transactions de terres agricoles et d'emplacements dans la municipalité de Maricourt.

Fondamentalement, la méthode de comparaison repose sur le principe de substitution qui veut qu'un acheteur avisé ne paie pas plus pour un immeuble qu'il ne paierait pour un autre offrant les mêmes caractéristiques. C'est ainsi que les terres vacantes retenues pour établir la comparaison doivent être similaires à l'objet d'évaluation. L'évaluateur ne doit pas seulement prendre note des ressemblances mais également des dissemblances; il se place ainsi dans la position d'un acheteur ou d'un vendeur typique qui scrute le marché à la recherche de renseignements pertinents lui permettant d'obtenir le meilleur prix.

Lorsqu'on dispose de suffisamment de données comparables (moyen de preuve directe), la méthode de comparaison se révèle la meilleure preuve de la valeur marchande puisqu'elle reflète les tendances du marché et les préférences des acheteurs.

Lors de la préparation du rapport original du 5 août 2016, nous avons fait des recherches de comparables pour la période de janvier 2015 à juin 2016 avec les extraits JLR des transactions.

Depuis le 14 septembre 2020 suite aux travaux de transformations et de rénovations ainsi que les constructions projetées en cours, nous avons fait une mise à jour des taux unitaires ainsi que la valeur la plus probable des divers sites selon la localisation et l'usage le tout pour et en date d'août 2025.

Les aménagements et les constructions déjà existantes ou en voie de transformation pour les opérations, des recherches complémentaires ont été effectuées dans les municipalités de Maricourt, Melbourne, Racine et Valcourt, afin de déterminer et ou recommander les taux unitaires.

LA MÉTHODE DE COMPARAISON (suite)**1) Estimé du taux unitaire pour emplacements desservis par aqueduc, égout et électricité:**

Selon l'ensemble des relevés depuis 2012 à 2020 avec mise à jour au 23 août 2025, concernant les transactions dans la municipalité de Maricourt ainsi que les autres relevés dans les municipalités adjacentes de Melbourne, Racine et Valcourt nous permettent d'estimer les taux unitaires comme suit :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Pour les sites des bâtiments et chalets servant à l'exploitation du camping
en bordure de la rue de la Havane | 18.00 \$/m ² |
| 2) Pour les sites de camping avec services et plus éloignés des bâtiments
11 et 12 (amphithéâtre et restaurant de la plage) | 9 à 12.00 \$/m ² |
| 3) Pour les sites des minimaisons construites et à construire avec services | 15.00 \$/m ² |
| 4) Pour terrain excédentaire (arrière) | 10.00 \$/m ² |

2) Estimé du taux unitaire pour terrain de grande superficie :

Les recherches ont été réalisées depuis novembre 2012 jusqu'à septembre 2020 avec mise à jour en août 2025 principalement dans la municipalité de Maricourt avec complément de recherches dans les municipalités de Melbourne, Racine et Valcourt à partir de janvier 2015 à août 2025.

Les transactions relevées sont pour des terrains en zone agricole (verte) et des ajustements sont donc nécessaires pour refléter l'avantage de la majorité des terrains sujets de grande superficie en zone autorisée autre que l'agriculture à l'exception de l'érablière (lot 5 696 901) devenu 6 040 495.

Selon les enquêtes, analyses et ajustements, les taux unitaires ont été fixés comme suit :

- | | |
|---|----------------|
| 1) Érablière non exploitée | 18 000 \$ / ha |
| 2) Terrain en prairie et boisé principalement
de feuillus de densité moyenne | 12 000 \$ / ha |

**Entrée du camping Havana Resort
avec bâtisses d'opération (secteur 2)
lot 6 040 495, sup. 959 078.5 m²**

631, 7^e rang, Maricourt

Cette méthode d'évaluation consiste à estimer la valeur du terrain et d'y additionner le coût de remplacement neuf des améliorations et des bâtisses moins la dépréciation accumulée.

Dans le présent rapport, la valeur du terrain a été établie par comparaison avec des terrains comparables récemment vendus.

Le coût de remplacement est le coût de substitution requis pour construire au prix courant un bâtiment d'une utilité équivalente à celui évalué, utilisant des matériaux semblables et modernes selon les normes, concepts et modes d'aménagements courants.

Le coût de reproduction représente le coût de remplacement d'un bâtiment par un autre identique. Il renferme les frais encourus pour la construction d'une nouvelle propriété qui est l'exacte réplique de l'autre, en se fondant sur les prix courants et en utilisant la même sorte de matériaux ou des matériaux à peu près semblables.

Ce coût neuf peut être déprécié sous trois (3) aspects, c'est-à-dire : des points de vue physique, fonctionnel et économique, la somme de ces dépréciations forme la dépréciation cumulée que l'on soustrait du coût de remplacement neuf afin de connaître la valeur dépréciée des bâtisses et des améliorations.

Dans le présent rapport, les coûts de remplacement furent établis à partir du volume Publications résidentielles CCR du Québec Inc. et du Marshall & Swift.


ÉVALUATION SELON CETTE TECHNIQUE

Terrain sup. 959 078.5 m² ou 95.908 ha		3 077 500 \$
Améliorations au sol		4 820 900 \$
Bâtisse(s) voir liste	4 476 700 \$	
Roulottes voyage (8 unités)	180 000 \$	
5 chalets rue Santiago de Cuba	672 750 \$	
Chapiteau	1 260 000 \$	
Jeux gonflables	<u>300 000 \$</u>	
		<u>6 889 450 \$</u>
TOTAL		<u>14 787 850 \$</u>

Lot 2 (6040495)	Motel	1
	Pizzeria	1
	Bloc Sanitaire	2
	Cantina	1
	Cabanas	14
	Chalets	5
	Terrains	313
	Lac Artificiel	1
	Théâtre	1
	Piscine	1
	Boutique	1
	Salle Communautaire	1

rue de la Havane
rue Santiago de Cuba

Banque cadastrale officielle en date du : 2 septembre 2025



Cette carte est une représentation sommaire du lot; il est possible qu'elle soit incomplète.
Veuillez vous référer à la carte interactive pour consulter la représentation officielle du lot.

Identification

Numéro de lot	6 040 495 Cadastre du Québec Lot horizontal	Statut	Actif 2017-02-28
Circonscription foncière	Shefford (39)	Dépôt au cadastre	2017-02-28
Municipalité(s)	Maricourt, Municipalité (42065)	Mise en vigueur au BPF (Bureau de la publicité foncière)	2017-03-02
Échelle de création	1:2 000	Échelle de représentation	1:5 000

Liste des documents cadastraux
(Documents en format PDF)

Historique

Concordances

Lot(s) antécédent(s)	
Numéro(s) de lot	5 626 901 (partie)



Entrée rue de la Havane



Rue de la Havane vers Guérite



Guérite



Rue de la Havane vers réception





Côté est et façade



Côté ouest et sud



Côté sud et est



Aire de circulation de façade vers rue de la Havane



Bâtisse billetterie



Train avec wagon « promenade »



Entrée et façade motel et kiosque



Façade au garage côté est avec stationnement



Côté sud garage



Arrière et côté ouest



Sites de roulottes



Sites pour roulottes



Sites pour roulottes



Sites pour roulottes et camping



Rue Matanzas avec jeux gonflables et soucoupe volante



Préau 28' x 40' et jeux d'enfants



Autobus 2 étages - navette



Parc avec jeux pour enfants



Parc avec jeux pour enfants et dôme



Ancienne cabane à sucre aménagée en ferme avec
parcs pour petits animaux



Tables pique-nique près de la cantine - dépanneur



Table pique-nique vis-à-vis piscine



Terrain de volleyball, intersection avec rue Varadero



Vers les installations du lac artificiel



Site de camping rue Cayo Largo (401 à 415)



Site de toilettes, intersection avec rue Cayo Largo



Rue de la Havane côté nord du lac



Plage longeant le lac avec plate-forme





Abri tempo pour entreposage



Abri



Table de pique-nique



Jeux d'eau et de fer



Entrée au bar et à la piscine



Patio



Patio



Piscine




Patio vers bar



Accès au bar







Patio avec clôture côté Sud



Patio avec clôture côté Est



Patio avec aire de circulation



Café cabano et aquabar



Comptoir café cabano




Terrasse pour scène extérieure



Scène extérieure



Passage vers salles de toilettes



Cabanons pour scène extérieure



Restaurant El Rancho



Tente « cabana » pour vêtements et accessoires



Restaurant Pizza



Terrasse





Façade



Façade et côté Ouest



Arrière



Arrière et côté Est



Intérieur



Intérieur vers la tribune



Escalier vers l'étage



Salle de toilettes



Salle de toilettes



Vanité et lavabos



Toilettes avec cloisons



Façade « Cantina Cubana »



Façade



Côté Est



Arrière et côté Est



Côté Ouest



Côté Ouest et arrière



Passage entre cantine et salle communautaire



Vers soucoupe volante



Soucoupe volante



Intérieur de la soucoupe



Préau



Plage longeant le lac



Façade du Bar-restaurant La Playa en bordure du lac



Côté sud et terrasse Bar-restaurant La Playa



Rue Varadero à partir de la rue la Havane



Préau et gazebo avec cantine mobile



Toilettes sanitaires H + F avec buanderie côté nord



Site de roulottes rue Varadero (572 à 576)



Site de roulottes rue Cayo Guillermo (556 à 571)



Site de roulottes rue Cayo Coco (538 à 555)



Site de roulottes rue Cayo Santa Maria (501 à 517)



Toilettes sanitaires H + F et douches côté sud



Ouverture d'une nouvelle rue pour sites de roulottes
près de l'amphithéâtre



Façade de l'amphithéâtre



Côté ouest de l'amphithéâtre

VALEUR DU TERRAIN – Secteur 2 lot 6 040 495

70-

Lots: 5 626 900 et 5 626 901 qui sont devenus 6 040 494 et 6 040 495

Superficie: Selon révision cadastrale pour le lot 1 824 912, la superficie est de 1 111 125.8 m² et selon le certificat de localisation, elle est de 1 084 337.1 m², puisque depuis le lot 1 824 912 est devenu inactif étant remplacé par 5 626 900 et 5 626 901 qui sont devenus 6 040 494 et 6 040 495, nous utiliserons la superficie de 1 111 125.8 m² et pour le lot 6 040 495, une superficie de 969 255.2 m² selon cadastre du Québec.

A) Répartition et valeur du site des bâtisses sur lot 6 040 495:

1) Site des chalets 1001 à 1005 sur la rue Santiago de Cuba superficie de 35 m x 130 m =	4550 m ² 18.00 \$/m ²	81 900 \$
2) Site du kiosque d'accueil avec terrasse et du garage/dortoir incluant et parc avec jeux, du côté nord du chemin de gravier rue de la Havane Superficie de 90 m x 60 m = Taux unitaire :	5 400 m ² 18.00 \$ / m ²	97 200 \$
3) Site de la piscine avec patio, jeux d'eau, café Cabano, l'Alqua Bar et la terrasse (bâtiments 6, 7,8 et 10) au nord de la rue de la Havane Superficie : 110 m x 45 m Taux unitaire :	4 950 m ² 18.00 \$ / m ²	89 100 \$
4) Site de la salle communautaire, des jeux gonflables et soucoupe, du bâtiment dépanneur et restaurant (bâtiments 3, 4 et 5) rue de la Havane Superficie de 90 m x 70 m = Taux unitaire :	6 300 m ² 18.00 \$ / m ²	113 400 \$
5) Site des chalets 1 à 13 rue de la Havane (bâtiments 15) et toilettes (bâtiment 13) Superficie 230 m x 25 m = Taux unitaire :	5 750 m ² 18.00 \$ / m ²	103 500 \$
6) Site de l'auditorium (bâtiment 11) et stationnement P2 Superficie de 80 x 100 m = Taux unitaire :	8 000 m ² 12.00 \$ / m ²	96 000 \$
7) Site du restaurant El Rancho du lac artificiel avec la plage (entre rue de la Havane et rue Cayo Santa Maria, les toilettes (bâtiment 12) et site d'animation (bâtiment 14) Superficie : 65 m x 130 m Taux unitaire :	8 450 m ² <u>12.00 \$ / m²</u>	<u>101 400 \$</u>
Valeur pour les 7 parcelles de terrain construit sur le site du camping Havana	43 400 m²	682 500 \$

VALEUR DU TERRAIN (suite)

71 -

B) Répartition pour sites de camping aménagés lot 6 040 495:

1)	À l'entée vis-à-vis le kiosque d'Accueil, site des lots 14 à 046 rues Santiago de Cuba, Mamzamillo et Trinidad (3 services + 30 amps) Superficie : 90 m x 130 m = 11 700 m ² à 9.00 \$	105 300 \$
2)	À l'ouest de la piscine du côté N-O de la rue de la Havane, site des lots 101 à 113 (3 services + 50 amps) Superficie : 190 m x 40 m = 7 600 m ² à 12.00 \$	91 200 \$
3)	Du côté N-O de la rue Holguín, site des lots 114 à 142 (3 services + 30 amps) Superficie : 320 m x 20 m = 6 400 m ² à 9.00 \$	57 600 \$
4)	Du côté S-E de la rue Holguín à l'arrière des chalets (bâtiments 1 à 13) site des lots 144 à 161 saisonniers (3 services + 50 amps) Superficie : 270 m x 20 m = 5 400 m ² à 12.00 \$	64 800 \$
5)	Du côté S-E de la rue de la Havane site des lots 162 à 166 (3 services + 50 amps) Superficie : 75 m x 40 m = 3 000 m ² à 12.00 \$	36 000 \$
6)	Côté S-E de la rue de la Havane vis-à-vis façade des bâtiments 1 à 13 et sur rue Cienfuegos site des lots 201 à 239 (3 services + 30 amps) Superficie : 230 m x 40 m + 130 m x 20 m = 11 800 m ² à 9.00 \$	106 200 \$
7)	À l'ouest du site des bâtiments 1 à 13 du côté N-O de la rue de la Havane, rue Santa Lucia et Cayo Largo site des lots 301 à 320 (3 services + 50 amps) Superficie : 110 m x 80 m = 8 800 m ² à 12.00 \$	105 600 \$
8)	À l'ouest de l'amphithéâtre entre le lac artificiel et la section saisonniers site des lots 501 à 576 (2 services + 30 amps) Rues Cayo Santa Maria, Varadero, Cayo Coco et Cayo Guillermo Superficie : 180 m x 200 m = 36 000 m ² à 9.00 \$= (Une autorisation est acquise pour ajouter 70 sites)= 32 800 m ² à 9.00 \$ TOTAL	324 000 \$ 295 200 \$
9)	Site au N-O du lac artificiel à l'extrémité de la rue de la Havane de chaque côté de la rue projetée Pinar Del Rio, site des lots 401 à 415 superficie : 4(20mx40m) = 3 200 m ² à 9.00 =	<u>28 800 \$</u>
	Sous-total de la valeur (superficie de 126 700 m² ou 12.67 ha)	1 214 700 \$

C) Répartition pour sites de stationnement du camping

- 1) Stationnement P-1 du côté sud de la rue de la Havane
entre le terrain du Condo/Hôtel et la rue Santiago de Cuba
Dimensions : $142 \text{ m} \times 78/20 = 6\,958 \text{ m}^2$
Taux unitaire : $18.00 \$ / \text{m}^2$
Valeur 125 244 \$
- 2) Stationnement P-2 adjacent à l'amphithéâtre (bât 11)
Dimensions : $60 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 3\,000 \text{ m}^2$.
Taux unitaire : $12.00 \$ / \text{m}^2$.
Valeur 36 000 \$
- Sous-total (superficie 9 958 m² ou 1.0 ha) 161 244 \$**

D) Terrain de grande superficie lot 6 040 495 :

- 1) Érablière non-exploitée d'environ 12 000 arbres, capacité de
15 000 à 18 000 entailles localisée à l'arrière des bâtiments
et des sites de camping et autres aménagements touristiques
qui sont installés côté nord de la rue de la Havane ainsi
qu'au sud-ouest de l'amphithéâtre et du lac artificiel
Valeur : 12 ha à 18 000 \$ / ha 216 000 \$
- 2) Terrain en prairie et boisé de feuillus de densité moyenne
(section VIP phase 2) situé au sud des installations et sites
de camping ayant front du côté sud de la rue de la Havane,
à l'est de la rue Varadero et à l'ouest du chemin du pavillon
(hôtel-condo) conduisant au lac # 1
Superficie $96.925 \text{ ha} - (12.0 + 0.996 + 12.67 + 4.34) =$
Valeur : $66.919 \text{ ha} \text{ à } 12\,000 \$$ 803 028 \$
- Sous-total : 1 019 028 \$**

TOTALE DES TERRAINS (A, B, C ET D) 3 077 472 \$

ARRONDI À 3 077 500 \$

ÉVALUATION DES AMÉLIORATIONS AU SOL-Secteur 2 – lot 6 040 495

Approvisionnement d'eau:

Puits # 1 profondeur de 150 pi avec pompe installée dans caisson, pompe de réserve installée dans trou d'homme en béton	52 000 \$
Puits # 2 profondeur 150 pi	35 000 \$
Tuyau de carlon 2" pour branchement à partir du puits jusqu'à l'entrée de chacun des bâtiments	173 880 \$
1 260 m à 138.00 \$ =	
Réservoir hexagonal en béton de 6' ht de côté (capacité de 10 000 gallons) avec pompe pour surpression	<u>55 000 \$</u>
	315 880 \$

Aménagements des sites de camping avec services:

313 sites ayant 3 services électricité 30 amps et 50 amps, aqueduc et égouts avec plaque d'identification, coin feu, table pique-nique, entrée concassée à 10 000 \$	3 130 000 \$
Ligne de transport d'énergie pour alimenter les sites de camping saisonniers périodiques et journaliers	450 000 \$
Chemin d'accès en concassé à partir du rang 7 jusqu'à l'amphithéâtre (rue de la Havane et Varadero) 1 300 m lin x 100 \$ =	130 000 \$
Enseigne « Havana Resort » dans la montagne	<u>1 500 \$</u>
	3 711 500 \$

Bâtisses secondaires:

2 cabanons (bâtiments AA et V) pour entrées électriques 400 ampères et boîtes couteaux pour camping à 5 500 \$	11 000 \$
3 cabanons pour toilettes hommes / femmes avec fosse septique à 20 000 \$	<u>60 000 \$</u>
	71 000 \$

ÉVALUATION DES AMÉLIORATIONS AU SOL

74 -

Stationnement de concassé MG20 : (4" d'épaisseur (10 cm) sur matériaux granulaires)

-	Façade du garage/motel 30 m x 25 m =	750 m ²	
-	Site P-1 du côté sud de la rue Havane vis-à-vis l'accueil et adjacent aux sites de camping 001 à 046 : 110 m x 80 m	8 800 m ²	
-	Site P-2 adjacent à l'amphithéâtre 60 m x 50 m	<u>3 000 m²</u>	
Total		12 530 m² à 42.10 \$ =	527 513 \$

Lac artificiel:

-	Lac artificiel # 2 avec aménagements et rénovations de plage de chaque côté du lac longeant la rue Varadéro avec empierrement à proximité du restaurant, trottoir en pierre patte d'ours, cabine et boutique, estrades, toilettes	<u>195 000 \$</u>
Total		4 820 893 \$
ARRONDI À		<u>4 820 900 \$</u>

RÉSUMÉ DES VALEURS DES BÂTISSSES lot 6 040 495

Guérite	44 000 \$
Kiosque accueil et terrasse vis-à-vis rue Santiago De Cuba	119 100 \$
Garage et motel arrière du kiosque rue Santiago De Cuba	301 150 \$
Café/resto/bar/Cubano/Aquabar (Bâtiment 8)	215 150 \$
Piscine et patio avec jeux d'enfants (Bâtiments 6 et 7)	1 018 100 \$
Fermette (Bâtiment 09)	18 000 \$
Salle communautaire (Bâtiment 03)	608 000 \$
Dépanneur, restaurant & entrepôt (Bâtiments 05 et 18)	252 650 \$
Restaurant «El Rancho» et point d'animation avec plage (Bâtiment 14)	230 650 \$
Tente en bois (2) de chaque côté des chalets (15) rue de la Havane	8 300 \$
Toilettes (Bâtiment 13) rue de la Havane	60 000 \$
Toilettes, douche et buanderie	211 400 \$
Amphithéâtre (Bâtiment 11)	566 800 \$
Chalets 00 à 13 (Bâtiment 15) & roulotte de voyage (8)	<u>823 400 \$</u>
TOTAL	<u>4 476 700 \$</u>



Entrée de la rue de la Havane à partir 7^e rang



Rue de la Havane vers la guérite



Site de la guérite



Guérite



Enseigne Havana Resort



Rue de la Havane vers accueil



Nouveau stationnement au Sud de la rue de la Havane
vers l'accueil



Accueil en façade



Entrée côté Nord



Accueil côté Ouest et Sud



Côté Ouest et abri



Intérieur avec bureau




Entrée stationnement



Façade garage d'entretien



Façade et accès



Façade motel



Côté Sud et façade



Conteneur à l'arrière du garage



Arrière-motel



Séjour



Armoires de cuisine



Passage vers chambre



Salle de toilette



Salle de toilettes et douche



Jeux d'eau



Système de pompage



Pavé uni côté sud de la piscine



Clôture et piscine vers l'est



Patio côté nord de la piscine



Entrée vers piscine et scène pour artistes



Trottoir de bois longeant la rue de la Havane vis-à-vis la piscine



Jeux d'eaux entre la piscine et les jeux d'enfants



Mini ferme à l'arrière de la piscine



Mini ferme à l'arrière de la piscine



Gazebo - abri sur patio de la piscine



Entrée pizzeria + salle communautaire



Pizzeria



Côté nord salle communautaire



Façade salle communautaire



Côté gauche salle communautaire



Côté droit salle communautaire



Côté est et façade salle communautaire



Préau 28' x 80' au sud de la salle communautaire



Côté est et façade; cantine - dépanneur



Garage arrière et côté est; cantine - dépanneur



Rue de la Havane vers cabanas (chalets)



Site de camping et roulottes côté nord (102 à 112)



Site de roulottes côté sud (205 à 218)



Cabanas (chalet) côté nord (0 à 13)



Cabanas (chalet) côté nord (0 à 13)



Sites de camping et roulottes (rue Holguin vers l'est)



Sites de camping et roulottes (rue Holguin vers l'ouest)

9267-1551 Québec Inc.; Camping Havana Resort

631, 7e rang, Maricourt

Lot 6 040 495; chalets et sites de camping (rues Santiago de Cuba et Trinidad) 85 -



5 chalets déjà construit sur rue Santiago de Cuba (1001 à 1005)



5 chalets sur rue Santiago de Cuba (1001 à 1005)



Site de camping sur rue Manzanillo (14 à 36)



Intersection rue Trinidad avec de la Havane



Site de camping sur rue Trinidad (37 à 61)

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

86 -

GENRE : Guérite (sur rue de la Havane)

Année de construction : 2018

État d'entretien : Bon

Dimensions : 8' x 12'

Superficie : 96 pi²

Périmètre : 40 pi lin.

DESCRIPTION :

Fondations : Base de béton

Divers : 2 barrières avec contrôle par œil magique vis à vis de l'entrée principale du Condo/Hôtel et rue de La Havane

Électricité : Branchement au réseau

Coût de remplacement neuf 55 000 \$

Dépréciation physique 20 % (11 000 \$)

Valeur dépréciée 44 000 \$

- 01 Accueil
- 02 Parc avec jeux pour enfants
- 03 Salle communautaire
- 04 Jeux Gonflables et Soucoupe Volante
- 05 Dépanneur et Cantine
- 06 Jeux d'eau
- 07 Piscine
- 08 Café cubano et Aguabar
- 09 Cabane à sucre
- 10 Scène extérieure
- 11 Amphithéâtre
- 12 Toilettes, douches, buandrie
- 13 Toilettes
- 14 Point d'animation
- 15 Cabanas
- 16 Condo, Hotel Havana Resort
- 17 Cantine mobile
- 18 Boutique

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE : Kiosque accueil et terrasse couverte pour le camping (Section 02)
Lot 6 040 495

Année de construction : 2016

État d'entretien : Moyen

Dimensions : 13' x 28' + 18' x 25' = 814 pi car.

Aire au sol : Bâtiment : 364 pi car.
Terrasse couverte : 450 pi car.

DESCRIPTION :

Fondations : Dalle de béton

Murs extérieurs : Contreplaqué avec acrylique et colonnes de coin

Portes extérieures : Bois 4" d'épaisseur jumelées avec 4 panneaux en fer forgé
Vinyle à glissières et simple fixe

Toit : 4 versants (30' x 34') pente 10/12 avec chevrons 2" x 6" à 16" c/c avec
2 ouvertures d'aération, revêtement en déclin de polymère imitation
feuilles de palmier sur poutres composées et trois colonnes 28"x 28"
pour la section terrasse

Plancher au sol : Béton avec durcisseur

Plafond : 2" x 6" à 24" c/c apparent avec revêtement en contreplaqué teint
servant de mezzanine.

Murs intérieurs : Gypse peinturé et boiserie

Climatisation : Unité extérieure et murale

Raccordement d'eau : Pour fontaine extérieure

Électricité : Entrée souterraine, panneau 100 amps – 24 disjoncteurs, fluorescents
et lustre dans toit de la terrasse

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

89 -

Kiosque accueil et terrasse couverte (suite)

Divers : Trottoir en pavé uni avec fontaine
Ensemble de patio avec table 48" dia avec dessus en granite et 4 fauteuils en cuir
Entrée téléphonique, TV, internet et zone Wi-Fi

Coût de remplacement neuf	Conséquence 215.15 \$	175 140 \$
Dépréciation physique (20 %)		<u>(35 028 \$)</u>
Valeur dépréciée physiquement		140 112 \$
Désuétudes fonctionnelle et économique (15 %)		<u>(21 017 \$)</u>
Valeur dépréciée		119 095 \$
Arrondi à		<u>119 100 \$</u>

Garage et dortoir (chambres) en motel avec lobby (Section 01)

Les photos nous indiquent les rénovations extérieures du garage et de la partie arrière aménagée en salon, cuisine communautaire (lobby), de 9 chambres avec section douches et toilettes.

À proximité des jeux d'eau (06) et du parc pour enfants (02), nous avons une nouvelle construction style cabane à sucre pour fermette (07).

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

91 -

GENRE	:	Garage et Motel " Section 01 "
Année de construction	:	1996 et transformation en 2015 en lobby et 9 unités
Âge effectif	:	2010
État d'entretien	:	Moyen/ bon
Dimensions	:	Garage : 26' x 45' = 1170 pi ² Lobby et motel : 26' x 68' = 1768 pi ²
Superficie	:	2938 pi ²
Périmètre	:	236 pi lin.
Améliorations	:	2015 : refaire les revêtements extérieurs des murs 2015-2016 : transformer dortoir en métal avec lobby

DESCRIPTION :

Fondations	:	Radier
Murs extérieurs	:	Garage en stucco peinturé sur charpente de blocs de béton avec isolation de balles de paille Dortoir : structure de bois avec stucco peinturé
Portes extérieures	:	Bois : 12' x 12' avec palan Métal et métal vitré pour portes de service
Fenêtres	:	Glissières en bois/vinyle
Toit	:	Tôle sur ferme de toit pente 4/12
Plancher au sol	:	Béton dans garage Flottant dans motel et lobby
Plafond	:	Gypse non peinturé dans garage Gypse peinturé dans motel
Murs intérieurs	:	Enduit de béton dans garage
Cloisons	:	Colombage en bois pour les 9 unités, la cuisinette et le lobby

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

92 -

GENRE	:	Garage et Motel - suite
Revêtement de plancher	:	Motel et lobby en flottant 2 salles de toilettes et 2 douches en céramique
Portes intérieures	:	Bois
2 salles de toilette	:	2 lavabos, toilette, urinoir avec 2 douches individuelles
Raccordement d'eau	:	Cuve de lavage avec réservoir d'eau et réservoir d'eau chaude 60 gallons
Chauffage	:	Poêle à bois en acier avec tuyau d'acier et cheminée préfabriquée dans garage Plinthes électriques dans motel
Électricité	:	Entrée 200 ampères Éclairage incandescent
Dortoir	:	Transformé en motel de 9 unités et lobby avec 2 salles de douche

Garage (1 170 pi²)	137 735 \$
Motel (1 768 pi²)	289 450 \$
<u>Lobby (768 pi²)</u>	<u>146 400 \$</u>
3 707 pi² consequence 154.73 \$	
Coût de remplacement neuf	573 585 \$
Dépréciation physique 30 %	<u>(172 075 \$)</u>
Valeur dépréciée physiquement	401 510 \$
Dépréciations fonctionnelle et économique (25%)	<u>(100 377 \$)</u>
Valeur dépréciée	301 133 \$
Arrondi à	<u>301 150 \$</u>

GENRE : **Café/Cubano/ Aquabar**

Année de construction : **2016 - 2019**

État d'entretien : **Bon**

Dimensions : **20.5' x 24'**

Aire au sol : **492 pi²**

Périmètre : **89 pi lin.**

DESCRIPTION :

Fondations : **Béton 5 pi ht sur base de béton 24" largeur**

Murs extérieurs : **Déclin de cèdre sur colombage de bois**

Portes extérieures : **Panneaux ouvrantes avec système de lattes 4 de 6' x 4' et 2 de 5' x 4'**

Fenêtres : **Sections ouvertes dans le bar**

Toit : **4 versants en déclin de polymère imitation feuilles de palmier**

Plancher de béton : **Béton sur 2 paliers avec drain**

Plafond : **Structure du toit**

Murs intérieurs : **Boiserie, armoires, tablettes**

Cloisons : **Centrale entre café/resto et bar avec ouverture**

Boiseries : **Comptoir de service en granit dans le bar
Comptoir de service et tablettes en céramique**

Raccordement d'eau : **Cuve de lavage / évier en stainless**

Électricité : **Branchement à la remise des pompes et filtres de piscine avec éclairage et prises dans conduits**

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

94 -

Café/Cubano/Aquabar (suite)

Coût de remplacement neuf	138 175 \$
Divers :	
	Terrasse en dalle de patio 36' x 37' = 1406 pi ²
	Trottoir en dalle de patio 9' x 64' = <u>576 pi²</u>
	1982 pi ² <u>43 822 \$</u>
	181 997 \$
Âge apparent 7 ans	
Dépréciation physique (12%)	<u>(21 840 \$)</u>
Valeur dépréciée physiquement	160 157 \$
Arrondi à	160 150 \$

Scène extérieure pour spectacle : (proximité du bar)

Structure d'acier formant 1 mur ouvert et 3 murs fermés avec scène, système de son, éclairage, haut-parleurs, insonorisation et aménagements clôturés avec dalles béton	45 000 \$
Bâtisse de toilettes pour hommes et femmes	<u>10 000 \$</u>
	<u>215 150 \$</u>

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

95 -

GENRE : Piscine avec patio en céramique et jeux d'enfants
Année de construction : 2016

État d'entretien : Très bon

Dimensions : Irrégulières 70' x 130' en formes ovales avec presqu'île et îlot central

DESCRIPTION :

Excavation : Préparation du sol et remblai

Fondations : Béton 4 à 5 pieds de ht avec isoloclad et drain plastique 4"

Murs : Céramique et peinture de la paroi de béton des fondations

Accès : Perron en bois traité 6' x 8' avec marches, escalier de béton longeant le bar pour accès à partir du patio, descente avec mur de béton 5' x 10' avec escalier de béton pour accès du patio jusqu'au niveau du bar, bancs dans l'eau longeant comptoir du bar

Planchers : Patio en tuiles de céramique 150' x 100' / 120' à distraire l'aire de la piscine

Clôture : Aluminium de 680 pi lin sur poteaux 4" x 4" en bois traité sur pieux
 Rocailles avec arbustes et vivaces 6'x 150' en bordure de la rue de la Havane
 3 huttes 8' x 8' avec toit polymère palmier, 1 chaise d'observation pour gardien

Remise pour pompes et filtres : 10'-4" x 16'-4" avec murs extérieurs en déclin de cèdre sur fondations et dalle de béton, toit en polymère imitation palmier

Branchement : Branchement au réseau et à la piscine
 Branchement à la remise de 2 entrées 200 amps avec 2 boîtes de 24 disjoncteurs
 4 pompes Hayward moteur 1 HP et 4 filtres Hayward Cap 20GPM/ pi²

Coût de remplacement neuf	1 291 200 \$
Dépréciation physique (17%)	<u>(219 505 \$)</u>
Valeur dépréciée	1 071 696 \$
Désuétude fonctionnelle et économique : 5 %	<u>(53 585 \$)</u>
Valeur dépréciée	1 018 111 \$
ARRONDI À	<u>1 018 100 \$</u>

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

96 -

GENRE : Fermette (La Finka-Cocoloco)

Année de construction : 2015

État d'entretien : Moyen

Dimensions : 12' x 27'

Superficie au sol : 352 pi²

Périmètre : 76 pi lin

DESCRIPTION :

Excavation : Déboisement et nivelage

Fondations : Dalle de béton

Murs extérieurs : Structure de bois avec revêtement en déclin imitation bois rond

Portes extérieures : Bois jumelée en bois et 1 en bois vitré

Fenêtres : Glissières

Toit : Tôle imitation tuile

Plancher au sol : Terre sur béton

Électricité : Branchement souterrain avec porcelaine

Divers : Enclos avec barrières
Abreuvoirs
Abri 3 murs en planches espacées

Coût de remplacement neuf	46 250 \$
Dépréciation physique (40%)	(18 500 \$)
Valeur dépréciée physiquement	27 750 \$
Désuétudes fonctionnelle et économique (35%)	(9 713 \$)
Valeur dépréciée	18 037 \$
Arrondi à	<u>18 000 \$</u>

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

97 -

GENRE	:	Salle communautaire/ discothèque/gymnase (capacité 468 places)
Année de construction	:	1994
État d'entretien	:	Moyen
Dimensions	:	Forme d'ellipse : 47' x 126.5'
Superficie	:	517.7 m ² ou 5 572 pi ²
Périmètre	:	97.6 m lin. ou 320 pi ²
Hauteur	:	6.0 m de ht ou 20 pi ht
Améliorations 2015	:	Transformé en salle communautaire / discothèque Peinture complétée des murs de façade et latéraux Réparation et plâtrage du mur arrière (peinture à compléter) Construction d'aire de circulation en pierre de patio Construction d'une pièce pour centre de conditionnement

DESCRIPTION :

Empattement	:	Béton 36" x 10" avec armature
Fondations	:	Avec le mur
Murs extérieurs	:	Structure d'acier et béton Revêtement béton giclé sur isolation de balles de paille
Portes extérieures	:	Patio, jumelée française
Fenêtres	:	Thermos fixes avec cadrage aluminium,
Toit	:	Structure de poutrelle, membrane
Plancher au sol	:	Béton poli
Plancher à l'étage	:	Mezzanine 7' + 13' x 47' avec escalier en bois recouvert de tapis
Plafond	:	Gypse
Murs intérieurs	:	Stucco sur charpente des murs
Cloisons	:	Gypse

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

98 -

GENRE	:	Salle communautaire - suite
Plomberie	:	Toilette hommes : 4 urinoirs, 2 toilettes, 2 lavabos Toilette femmes : 4 toilettes, 2 lavabos Toilette au rez-de-chaussée : 1 toilette et 1 lavabo
Électricité	:	200 ampères
Divers	:	Fournaise au gaz propane 200 000 BTU Aménagement d'une pièce pour centre de conditionnement Aire de circulation extérieure en pierre de patio avec accès à la salle (2 palmiers réels)

Coût de remplacement neuf	5 572 pi car à 234.66 \$	1 307 525 \$
Dépréciation physique 38 %		<u>(496 860 \$)</u>
Valeur dépréciée physiquement		810 665 \$
Dépréciations fonctionnelle et économique (25 %)		<u>(202 666 \$)</u>
Valeur dépréciée		607 998 \$
Arrondi à		<u>608 000 \$</u>

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE	:	Dépanneur-restaurant
Année de construction	:	1960 (ancienne cabane à sucre) avec transformation en 1994 en administration, café internet et garage pour devenir
Dimensions	:	Restaurant et dépanneur transformé en 2015: 20' x 60' = 1200 pi ² Garage: 30' x 60' = 1800 pi ² en 1994 Construction d'un 2 ^e étage 20' x 20' = 400 pi car en 2015
État d'entretien	:	Bon
Superficie au sol	:	3000 pi ²
Superficie utilisable	:	3400 pi ²
Périmètre	:	220 pi lin.
Âge effectif	:	15 ans

DESCRIPTION :

Fondations	:	Radier
Murs extérieurs	:	Tôle d'acier prépeinte, partie en stucco
Portes extérieures	:	Métal et bois vitré
Fenêtres	:	Bois à glissières
Toit	:	Tôle d'acier prépeinte pour 2 versants pour dépanneur et restaurant (20' x 40') Tôle 1 versant avec membrane pour 2 ^e étage (20' x 20')
Plancher au sol	:	Béton
Plancher à l'étage	:	Mezzanine en bois 9' x 60' avec rampe
Plafond	:	Isolation laine minérale, papier aluminium et latte sur charpente du toit Planche de bois
Murs intérieurs	:	Planche de bois
Cloisons	:	Planche de bois

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE


100 -

GENRE	:	Dépanneur-restaurant "Bâtiment H" (suite)
Portes intérieures	:	Bois
Raccordement d'eau	:	Cuivre, pex et PVC 2 bassins de lavage en stainless 1 évier de plastique 2 cuves de lavage en plastique
Électricité	:	200 ampères
Divers	:	Trottoir et allée de circulation en dalles de patio Air climatisé mural Chambre froide 6' x 8' avec évaporateur Comptoir de service pour restaurant Comptoir d'accueil et de services pour dépanneur

Coût de remplacement neuf

- Dépanneur / restaurant / casiers pour visiteurs / salle pour employés	437 140 \$
Dépréciation physique 32 %	<u>(139 885 \$)</u>
Valeur dépréciée physiquement	297 255 \$
Désuétudes fonctionnelle et économique (15 %)	<u>(44 588 \$)</u>
Valeur dépréciée	252 667 \$
Arrondi à	<u>252 650 \$</u>

Surface au sol 3000 m²
 Surface habitable 3040 m²
 Surface patio/terrace 2440 m²



Restaurant à la carte "El Ranchon"

Installation 14 en bordure du lac artificiel avec plage

Section 14 – Point d'animation

GENRE : Restaurant "El Ranchon" et point d'animation

Année de construction : 2016

État d'entretien : Moyen

Dimensions : Restaurant : 24.3' x 24.5' = 595 pi²
Terrasse : 40' x 21.5' = 860 pi²

Surface totale : 1455 pi²

Périmètre : 188 pi lin.

DESCRIPTION :

Excavation : Préparation du site

Fondations : Pilotis et soles de bois rond

Murs extérieurs : Déclin de bois sur colombage de bois

Portes extérieures : Entrée principale en aluminium jumelée et vitre thermos

Fenêtres : Thermos fixe et à guillottes

Toit : Chevrons 2" x 6" à 4 versants, planche emboutée et déclin de polymère imitation feuille de palmier

Plancher au sol : Restaurant et terrasse en planche de bois traité sur solives

Plafond : Teinture de la charpente du toit cathédrale

Murs intérieurs : Contreplaqué teint et boiserie (comptoir, armoires, tablettes)

Terrasse : 90 pi rampe en bois 2" x 4" en haut et en bas avec un X entre poteau de 4" x 4" avec teinture sur la terrasse et boîtes à fleurs entre chaque section

Raccordement d'eau : Chauffe-eau électrique 40 gallons
Cuve de lavage extérieur en stainless

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

104 -

GENRE : Restaurant "El Ranchon" (suite)**Électricité :** Branchement souterrain à l'entrée principale avec 11 projecteurs sur rail
3 lumières murales extérieures**Accessoires :** Réaménagement de la plage longeant les 2 côtés du lac avec point
d'attraction incluant scène sur échafaudage**Coût de remplacement neuf 319 225 \$****Dépréciation physique 15 % (47 884 \$)****Valeur dépréciée physiquement 271 341 \$****Dépréciation fonctionnelle et économique 15 % (40 701 \$)****Valeur dépréciée 230 640 \$****Arrondi à 230 650 \$**



Restaurant



Vue du lac vis-à-vis restaurant



Vue du lac vers la plage



Plage nouvellement aménagée



Plage et installations



Installations en bordure de la plage



Kiosque « Mojito »



Installations bordure rue Varadero



Kiosque « Mojito » et accès à la plage

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 14 et 15)

107 -

GENRE	:	(2) Cabanon-Tente en bois (proximité du lac et des chalets)
Année de construction	:	2018
Âge apparent	:	2018
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	10' x 15'
Superficie	:	150 pi car.
Périmètre	:	50 pi lin.

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis sur sol
Murs extérieurs	:	2 pignons en canexel et déclin de canexel
Fenêtres	:	PVC à glissières
Portes	:	Métal vitrée
Toit	:	2 versants à pignon servant de murs en déclin de bois
Murs intérieurs	:	Panneautage, planche de bois
Recouvrement de plancher	:	Contreplaqué
Salle de bain	:	Nil
Chauffage	:	Nil
Eau chaude	:	Nil

Coût de remplacement neuf 150 pi² à 40.60 \$ = 6 090 \$ x 2 =	12 180 \$
---	------------------

Dépréciations physique (20%)	<u>(2 436 \$)</u>
-------------------------------------	--------------------------

Valeur dépréciée physiquement	9 744 \$
--------------------------------------	-----------------

Dépréciation fonctionnelle et économique 15 %	<u>(1 462 \$)</u>
--	--------------------------

Valeur dépréciée	8 282 \$
ARRONDI À	<u>8 300 \$</u>

Bloc sanitaire # 1 – Toilette et douche

Les photos de novembre 2020 montrent le réaménagement complet des sites de camping à l'arrière des chalets, le nouveau système d'égout sanitaire ainsi que le bâtiment des toilettes et douche (bloc sanitaire # 1)

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)

109 -

GENRE	:	Toilette et douche # 1 – Bâtiment J
Année de construction	:	1994
Réaménagement	:	2015
Âge apparent	:	2010
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	9' x 18' + 6' x 12'
Superficie	:	234 pi ²
Périmètre	:	72 pi lin.
Améliorations 2015	:	Revêtement des murs extérieurs et toiture, peinture des portes

DESCRIPTION :

Fondations	:	Radier
Murs extérieurs	:	Bloc de béton recouvert de stucco
Toit	:	Bardeau d'asphalte recouvert d'imitation tuile
Planchers	:	Béton
Murs intérieurs	:	Blocs de béton
Divisions	:	Blocs de béton
Plomberie	:	Eau : plastique, cuve de lavage en stainless, égout en PVC
Salle de bain	:	4 toilettes, 2 douches en céramique 4' x 7'
Eau chaude	:	Réservoir électrique 60 gallons
Électricité	:	100 ampères

Coût de remplacement neuf (234 pi² à 320.68 \$)	75 040 \$
Dépréciations physique (20 %)	<u>(15 008 \$)</u>
Valeur dépréciée	60 032 \$
Arrondi à	<u>60 000 \$</u>



Côté Sud-Ouest et façade



Cuve de lavage côté Nord-Est



Arrière



Toilette



Intersection rue Varadero avec rue Cenfuegos



Façade et côté Est



Toilettes Hommes et Femmes en façade



Cuve de lavage en Stainless (côté Est)



Arrière et côté Ouest toilettes Hommes et Femmes

Bloc sanitaire # 2

Toilettes et douche avec salle de lavage

Les photos et relevés du 14 septembre 2020 nous démontrent l'envergure des transformations de 2015 du bâtiment ainsi que les aménagements du terrain et des dépendances avoisinantes.

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

113 -

GENRE	:	Toilette et douche # 2 avec salle de lavage
Année de construction	:	1992
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	16.5' x 48' + 12.5' x 16'
Superficie	:	992 pi ²
Périmètre	:	154 pi lin.
Améliorations 2015-2016	:	Revêtement des murs extérieurs, galeries et escaliers Murs intérieurs et plafond, plancher, nouvelles douches et toilettes Réaménagement de la buanderie avec laveuses et sècheuses.

DESCRIPTION :

Fondations	:	Soles piliers de béton 24" dia x 4 pi prof.
Murs extérieurs	:	Déclin canexel sur 2" x 6"
Portes	:	Métal vitrée
Galerie / perron	:	Bois 4' x 12' et 4' x 14' avec rampe d'accès handicapé
Escaliers	:	4 marches en bois mou
Toit	:	Ferme de toit, contreplaqué et tôle d'acier imitation tuile de grès
Planchers	:	Tablier de bois recouvert de contreplaqué
Murs intérieurs	:	Planche de bois
Divisions	:	2" x 4" et planche de bois des 2 côtés
Recouvrement de plancher	:	Tuile céramique et caoutchouc
Plomberie	:	Installation pour 2 laveuses/sècheuses, comptoir et 6 lavabos Eau : cuivre Égout : PVC et fosse septique 6 douche en céramique, 8 toilettes avec cloisons Urinoirs – comptoir avec 2 lavabos Ventilateurs sanitaires

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

114 -

GENRE	:	Toilette et douche # 2
Eau chaude	:	3 réservoirs électriques 60 gallons
Électricité	:	200 ampères avec éclairage incandescent Prises 220 volts pour sècheuses
Divers	:	2 galeries avec rampes pour accès aux handicapés

Coût de remplacement neuf	281 827 \$
Conséquence : 284.10 \$ / pi²	
Dépréciations physique 25 %	<u>(70 457 \$)</u>
Valeur dépréciée	211 370 \$
Arrondi à	<u>211 400 \$</u>



Façade



Intérieur salle de lavage



Façade et côté Sud salle de toilettes



Entrée toilettes des femmes



Côté Sud salle de toilettes Hommes



Vanité et lavabos



Douches




Toilettes



Lac




Point d'animation à proximité du lac



Toilette douche et buanderie



Toilette et douche en façade



Entrée des douches Femmes



Entrée des douches Hommes

Auditorium/ amphithéâtre / salle de jeux

Les relevés d'octobre 2023 et visite en 2025 démontrent les travaux de réparations, de reconstruction et de réaménagement du bâtiment et des installations intérieures.

Utilisation	: Amphithéâtre – auditorium (capacité 468 places) "Bâtiment Y"
État d'entretien	: Bon
Année de construction	: 1992
Âge apparent	: 2005
Dimensions	: Amphithéâtre: 70' x 105.5' = 7 385 pi Entré: 70' x 36.0' = 2 590 pi
Superficie	: 70' x 141.5' = 9 905 pi ²
Périmètre	: 423 pi lin.
Améliorations	: Reconstruction en 2002 suite à l'écrasement par la neige et transformations intérieures en 2015 de l'entrée des toilettes et disposition des sièges, construction de loges pour artistes.

DESCRIPTION:

Fondations	: Radier béton 36" x 12" ht avec tiges d'acier 5/8"
Murs extérieurs	: Structure d'acier à charpente 2" x 10" horizontal à 24" c/c
Portes	: Services en métal
Ouvertures spéciales	: Ouverture en bois recouvert de tôle d'acier 56' x 16' ht pour garage et partie arrière de l'amphithéâtre
Toit	: Structure d'acier avec solives à 16" c/c, revêtement de tôle d'acier avec gouttière et descentes
Planchers	: Rez-de-chaussée: béton avec tiges d'acier d'armature 5/8" et ½" au 36" c/c Mezzanine: contreplaqué 14' x 36' et 10' x 140'
Murs intérieurs	: Contreplaqué & aspenite
Divisions	: Entre amphithéâtre et garage
Escaliers intérieurs	: 2 en bois pour accès au garage
Plafonds	: Non fini excepté sous mezzanine
Boiseries	: 468 sièges avec sièges et dossiers rembourrés
Recouvrements de planchers	: Finition et peinture du béton dans l'amphithéâtre
Plomberie	: Eau : Plastique Égout : PVC avec fosse septique

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

120 -

Amphithéâtre – auditorium (capacité 468 places) "Bâtiment Y"

Salle de toilette	: 2 pour hommes et 2 pour femmes avec champ d'épuration 8 toilettes, 4 lavabos
Boiserie	: Scène en bois pour spectacles
Eau chaude	: Réservoir électrique
Électricité	: Entrée 200 ampères avec disjoncteurs
Éclairage	: Lumières au quartz
Divers	: Chambre froide, aménagements pour services de restauration

Coût de remplacement neuf	1 245 652 \$
Conséquence : $9\,905\text{ pi}^2 \times 125.76 \\$ =$	
Dépréciation physique 30 %	<u>(373 695 \$)</u>
	871 957 \$
Désuétudes fonctionnelle et économique 35 %	<u>(305 185 \$)</u>
Valeur dépréciée	566 772 \$
ARRONDI À	<u>566 800 \$</u>



Rue Varadero vers façade



Façade



Côté Est et façade



Côté Ouest




Arrière

CABANAS / CHALETS SECTEUR 10 RÉSUMÉ DE LA VALEUR DES CHALETS 00 À 13

122 -

Ces bâtiments ont fait l'objet de rénovations et d'améliorations depuis 2023

Cabanon / Tente en bois	5 350 \$
Chalet 00	109 700 \$
Chalet 2	39 650 \$
Chalet 3	40 500 \$
Chalet 4	54 800 \$
Chalet 5	38 800 \$
Chalet 6	54 200 \$
Chalet 7	43 800 \$
Chalet 8	47 500 \$
Chalets 9 à 12	166 100 \$
Chalet 13	43 000 \$
8 roulottes de voyages	<u>180 000 \$</u>
TOTAL	<u>823 400 \$</u>



Agrandissement no 1
échelle 1:500

124

Agrandissement no 2
échelle 1:500

Agrandissement no 3
échelle 1:500

Agrandissement no 4
échelle 1:500

champ d'égouttement
(localisation approximative)

15 face capot

réservoir d'eau

ligne électr. & tél.

Bâtiment V
Poste de
commande électr.

Bâtiment
Bâtisse sec.
1 étage
voies

Bâtiment U
Bâtisse sec.
1 étage
voies

Bâtiment W
Bâtisse sec.
1 étage
bois

Bâtiment X
Bâtisse sec.
1 étage
bois

Bâtiment Y
Bâtisse sec.
1 étage
bois

Bâtiment Z
Bâtisse sec.
1 étage
bois

Bâtiment A
Bâtisse sec.
1 étage
bois

Bâtiment B
Bâtisse sec.
1 étage
bois

Bâtiment C
Bâtisse sec.
1 étage
bois

Bâtiment D
Bâtisse sec.
1 étage
bois

Bâtiment E
Bâtisse sec.
1 étage
bois

Bâtiment F
Bâtisse sec.
1 étage
bois

Bâtiment G
Bâtisse sec.
1 étage
bois

Bâtiment H
Bâtisse sec.
1 étage
bois

Bâtiment I
Bâtisse sec.
1 étage
bois

Bâtiment J
Bâtisse sec.
1 étage
bois



Vue de la rue de la Havane



Vue de l'intersection de la Havane avec rue Holguin



Rue Holguin vers l'Ouest



Rue Holguin vers l'Ouest



Intersection rue Holguin avec rue Cayo Largo



Parc



Camping rue Cayo Largo



Camping intersection avec Havana



Camping pour tentes



Camping pour tentes



Entrée point d'animation



Bâtiments



Camping vers rue Cayo Guileramo vers le lac



Camping rue Cayo coco



Paysagement entre la rue et le lac



Camping rue Varadero



Sentier vers restaurant au bout du lac



Camping rue Cayo Santa Maria

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)

128 -

GENRE	:	Cabanon / Tente en bois (Int. De la Havane et Holguin)
Année de construction	:	2018
Âge apparent	:	2018
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	10' x 15'
Superficie	:	150 pi²
Périmètre	:	50 pi lin.

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis sur sol
Murs extérieurs	:	2 pignons en déclin canexel
Fenêtres	:	PVC à glissières
Portes	:	Métal vitrée
Toit	:	2 versants à pignon servant de murs en déclin de bois
Murs intérieurs	:	Panneautage, planche de bois
Recouvrement de plancher	:	Contreplaqué
Eau chaude	:	Nil
Électricité	:	Porcelaine

Coût de remplacement neuf : 150 pi² à 41.88 \$	6 282 \$
Dépréciations physique et économique (15 %)	<u>(942 \$)</u>
Valeur dépréciée	5 340 \$
ARRONDI À	<u>5 350 \$</u>

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETS DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

129 -

GENRE	:	Chalet 00 – De luxe - Turquoise
Année de construction	:	1993
État d'entretien	:	Bon
Âge effectif	:	2010
Dimensions	:	25' x 26' + 10' x 12'
Superficie	:	770 pi car.
Périmètre	:	122 pi lin.
Améliorations 2015	:	Revêtement extérieur, toiture, galerie avant avec toiture, revêtement de plancher et salle de bain, 1 chambre fermée.

DESCRIPTION :

Fondations	:	Muret
Murs extérieurs	:	Déclin de canexel
Portes extérieures	:	Patio, métal jumelée et métal vitrée
Fenêtres	:	PVC, thermos à volets et glissières
Toit	:	Bardeaux d'asphalte recouvert d'imitation tuile
Plancher au sol	:	Structure de bois avec tuile de vinyle, flottant et céramique
Plafond	:	Gypse
Murs intérieurs	:	Gypse
Cloisons	:	Gypse
Portes intérieures	:	Bois
Raccordement d'eau	:	Tuyauterie en cuivre et PVC Évier en stainless simple, salle de toilette Douche de métal, réservoir électrique 40 gallons Installation laveuse/sécheuse
Électricité	:	100 ampères

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETS DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

130 -

Chalet 00 – De luxe - Turquoise (suite)

Chauffage : Plinthes électriques

Divers : Armoires 8 pi
Comptoir prémoulé
Foyer métal avec cheminée préfabriquée

Coût de remplacement neuf	129 067 \$
Conséquence : 167.62 \$/pi ²	

Dépréciations physique et économique (15 %)	<u>(19 360 \$)</u>
---	--------------------

Valeur dépréciée	109 707 \$
------------------	------------

Arrondi à	<u>109 700 \$</u>
-----------	-------------------

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)

GENRE	:	Chalet C-2 - Jaune
Année de construction	:	1966
Âge apparent	:	2010
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	12' x 20'
Superficie	:	240 pi ²
Périmètre	:	64 pi lin.
Améliorations 2015	:	Revêtement murs extérieurs, toiture avec galerie avant avec toiture, ouvertures, revêtement intérieur, salle de toilette et armoires, entrée et filage électrique

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis
Murs intérieurs	:	Contreplaqué recouvert de canexel
Portes extérieures	:	Métal vitré
Fenêtres	:	PVC thermos à glissières
Toit	:	Membrane recouvert d'imitation tuile
Plancher au sol	:	Flottant / céramique
Plafond	:	Aspenite recouvert de gypse
Murs intérieurs	:	Planche de bois
Plomberie	:	Évier, 1 toilette, 1 vanité avec lavabo, douche en céramique Tuyauterie PVC et plastique, réservoir d'eau chaude
Électricité	:	100 ampères
Chauffage	:	Plinthes électriques

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALET DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)

132 -

Chalet C-2 – Jaune (suite)

Coût de remplacement neuf	240 pi² x 194.40 \$	46 656 \$
Dépréciations physique et économique (15 %)		<u>(6 998 \$)</u>
Valeur dépréciée		39 658 \$
Arrondi à		<u>39 650 \$</u>

133 -	CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETS DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
-------	--

GENRE	:	Chalet C-3 - Rose
Année de construction	:	1966
Âge apparent	:	2010
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	12' x 20'
Superficie	:	240 pi ²
Périmètre	:	64 pi lin.
Améliorations 2015	:	Revêtement murs extérieurs, toiture, galerie avant avec toiture, ouvertures, revêtement intérieur Salle de toilette et armoires, entrée et filage électrique

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis
Murs extérieurs	:	Contreplaqué recouvert de canexel
Fenêtres	:	PVC thermos et glissières
Toit	:	Membrane recouvert d'imitation tuile
Plancher au sol	:	Tuile vinyle, flottant et céramique
Plafond	:	Gypse
Murs intérieurs	:	Contreplaqué recouvert de latte de pin
Portes intérieures	:	Lauan
Salle de bain	:	Toilette, douche 3' x 4' en céramique, vanité avec lavabo stainless, Réservoir d'eau chaude 40 gallons
Chauffage	:	Plinthes électriques
Électricité	:	100 ampères

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

134 -

GENRE : Chalet C-3 - Rose

Divers : Armoires 6 pi en stratifié , comptoir avec évier en stainless

Coût de remplacement neuf 240 pi² x 198.72 \$ 47 693 \$

Dépréciations physique et économique 15 % (7 154 \$)

Valeur dépréciée 40 539 \$

Arrondi à 40 500 \$

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETS DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

135 -

GENRE	:	Chalet C-4 – De luxe - Vert
Année de construction	:	1966
Âge apparent	:	2010
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	12' x 20' + 12' x 10'
Superficie	:	360 pi²
Périmètre	:	84 pi lin.
Améliorations 2015	:	Revêtement murs extérieurs, toiture, galerie avant avec toiture, ouvertures, revêtement intérieur, salle de toilette et armoires, entrée et filage électrique, 1 chambre fermée.

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis
Murs extérieurs	:	Contreplaqué recouvert de canexel
Fenêtres	:	PVC thermos
Portes extérieures	:	Métal vitré
Toit	:	Membrane recouverte d'imitation tuile
Plancher	:	Structure de bois
Murs intérieurs	:	Contreplaqué recouvert gypse et planche de pin
Plafond	:	Gypse
Armoires de cuisine	:	6 pi en mélamine
Comptoir, évier	:	Pré-moulé et évier en stainless simple
Recouvrement de plancher	:	Flottant
Plomberie	:	Eau : cuivre Égout : PVC

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

136 -

Chalet C-4 – De luxe - Vert (suite)

Salle de bain	:	Toilette, vanité et lavabo, douche céramique 3' x 4'
Chauffage	:	Plinthes électriques
Eau chaude	:	Réservoir 40 gallons
Électricité	:	100 ampères Éclairage plafonniers

Coût de remplacement neuf	64 447 \$
Conséquence : 360 pi² x 179.02 \$	
Dépréciations physique et économiques (15 %)	<u>(9 667 \$)</u>
Valeur dépréciée	54 780 \$
Arrondi à	<u>54 800 \$</u>

137 -	CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
-------	--

GENRE	:	Chalet C-5 – Bleu
Année de construction	:	1966
Âge apparent	:	2010
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	12' x 20'
Superficie	:	240 pi ²
Périmètre	:	64 pi lin.
Améliorations 2015	:	Revêtement murs extérieurs, toiture, galerie avant avec toiture, ouvertures, revêtement intérieur, salle de toilette et armoires, entrée et filage électrique, 1 chambre fermée.

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis
Murs extérieurs	:	Contreplaqué recouvert de canexel
Fenêtres	:	PVC thermos
Portes extérieures	:	Métal vitré
Toit	:	Membrane recouverte d'imitation tuile
Plancher	:	Structure de bois
Murs intérieurs	:	Contreplaqué recouvert gypse et planche de pin
Plafond	:	Gypse
Armoires de cuisine	:	6 pi en mélamine
Comptoir, évier	:	Pré-moulé et évier en stainless simple
Recouvrement de plancher	:	Flottant
Plomberie	:	Eau : cuivre Égout : PVC

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

Chalet C-5– Bleu (suite)

Salle de bain	:	Toilette, vanité et lavabo, douche céramique 3' x 4'
Chauffage	:	Plinthes électriques
Eau chaude	:	Réservoir 40 gallons
Électricité	:	100 ampères Éclairage plafonniers

Coût de remplacement neuf	45 619 \$
Conséquence : $240 \text{ pi}^2 \times 190.08 \\$	

Dépréciations physique et économiques (15 %)	<u>(6 843 \$)</u>
---	--------------------------

Valeur dépréciée	38 776 \$
-------------------------	------------------

Arrondi à	<u>38 800 \$</u>
------------------	-------------------------

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETS DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

139 -

GENRE	:	Chalet C-6 – De luxe – Jaune
Année de construction	:	1966
Âge apparent	:	Installation 2010
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	12' x 20' + 10' x 12'
Superficie	:	360 pi²
Périmètre	:	84 pi lin.
Améliorations 2015	:	Revêtement murs extérieurs, toiture, galerie avant avec toiture, ouvertures, revêtement intérieur, salle de toilette et armoires, entrée et filage électrique, 1 chambre fermée.

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis
Murs extérieurs	:	Bois recouvert déclin de canexel
Fenêtres	:	PVC thermos et glissières
Portes extérieures	:	Métal vitré
Toit	:	Bois
Plancher	:	Bois mou / contreplaqué
Murs intérieurs	:	Gypse et planche de bois mou
Divisions	:	Gypse
Plafond	:	Gypse
Boiseries, portes	:	MDF et lauan
Armoires de cuisine	:	Pin et stratifié 6 pi lin
Comptoir, évier	:	Pré-moulé et évier en stainless

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETS DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

140 -

Chalet C-6 – De luxe– Jaune (suite)

Recouvrement de plancher	:	Tuile de vinyle, flottant et céramique
Plomberie	:	Eau : cuivre et ABS
Salle de bain	:	1 toilette, vanité avec lavabo, 1 douche
Chauffage	:	Plinthes électriques
Eau chaude	:	Réservoir 40 gallons
Électricité	:	100 ampères Éclairage plafonniers

Coût de remplacement neuf	63 763 \$
Conséquence : $360 \text{ pi}^2 \times 177.12 \\$	
Dépréciations physique et économiques (15 %)	<u>(9 564 \$)</u>
Valeur dépréciée	54 199 \$
Arrondi à :	<u>54 200 \$</u>

141 -	CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
-------	--

GENRE	:	Chalet C-7 – Rose
Année de construction	:	1966
Âge apparent	:	2010
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	12' x 20'
Superficie	:	240 pi²
Périmètre	:	64 pi lin.
Améliorations 2015	:	Revêtement murs extérieurs, toiture, galerie avant avec toiture, ouvertures, revêtement intérieur, salle de toilette et armoires, entrée et filage électrique.

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis
Murs extérieurs	:	Canexel
Fenêtres	:	PVC thermos et glissières
Portes extérieures	:	Métal vitré
Toit	:	Membrane recouverte d'imitation tuile
Plancher	:	Bois / contreplaqué
Murs intérieurs	:	Contreplaqué recouvert de panneauage et planche de pin
Plafond	:	Planche de bois et gypse
Armoires de cuisine	:	Stratifié
Comptoir, évier	:	Formica avec évier en stainless
Recouvrement de plancher	:	Flottant et céramique
Plomberie	:	Eau : cuivre et plastique Égout : PVC

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

142 -

Chalet C-7– Rose (suite)

Salle de bain	:	Bain douche, toilette, vanité et lavabo
Chauffage	:	Plinthes électriques
Eau chaude	:	Réservoir 40 gallons
Électricité	:	100 ampères Éclairage plafonniers

Coût de remplacement neuf	240 pi² x 214.93 \$	51 583 \$
Dépréciations physique et économiques (15 %)		<u>(7 737 \$)</u>
Valeur dépréciée		43 846 \$
Arrondi à		<u>43 800 \$</u>

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETS

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)

GENRE	:	Chalet C-8 – Vert
Année de construction	:	1966
Âge apparent	:	2010
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	12' x 20'
Superficie	:	240 pi ²
Périmètre	:	64 pi lin.
Améliorations 2015	:	Revêtement murs extérieurs, toiture, galerie avant avec toiture, ouvertures, revêtement intérieur, salle de toilette et armoires, entrée et filage électrique.

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis
Murs extérieurs	:	Déclin de canexel
Fenêtres	:	Thermos et glissières
Portes extérieures	:	Métal vitré
Toit	:	Membrane recouverte d'imitation tuile
Plancher	:	Bois / contreplaqué
Murs intérieurs	:	Contreplaqué et couvre-joints
Plafond	:	Aspenite recouvert de latte de bois et gypse
Armoires de cuisine	:	Stratifié
Comptoir, évier	:	Formica avec évier en stainless
Recouvrement de plancher	:	Flottant et céramique
Plomberie	:	Eau : cuivre et plastique Égout : PVC

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETS DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

144 -

Chalet C-8– Vert (suite)

Salle de bain : Douche en métal, toilette, lavabo mural

Chauffage : Plinthes électriques

Eau chaude : Réservoir 40 gallons

Électricité : 100 ampères
Éclairage plafonniers

Coût de remplacement neuf 240 pi ² x 232.83 \$	55 879 \$
--	-----------

Dépréciations physique et économiques (15 %)	(8 382 \$)
--	------------

Valeur dépréciée	47 497 \$
------------------	-----------

Arrondi à	<u>47 500 \$</u>
-----------	------------------

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETS DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

145 -

GENRE	:	Chalet (4 unités en rangées) C-9, C-10, C-11 et C-12
Année de construction	:	2015
Âge apparent	:	2015
État d'entretien	:	Très bon
Dimensions	:	Répartition : Chalet 9 = 15' x 18' = 270 pi ² (Bleu) Chalet 10 = 12.5' x 18' = 225 pi ² (Jaune) Chalet 11 = 12.5' x 18' = 225 pi ² (Rose) Chalet 12 = 16' x 18' = 288 pi ² (Vert)
Superficie totale	:	1008 pi ²
Périmètre	:	148 pi lin.
Améliorations	:	Ancien chalet défait totalement avec reconstruction neuve de 4 unités (C-9, C-10, C-11 et C-12)

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis Soles d'acier «H Beam »
Murs extérieurs	:	Canoxel
Fenêtres	:	PVC thermos à glissières
Toit	:	Imitation de tuile incluant toiture en façade
Plancher	:	Contreplaqué sur soliveaux avec galerie avant
Murs intérieurs	:	Planche de bois mou et gypse
Divisions	:	Planche de bois mou et gypse
Plafond	:	Gypse et planche de bois mou
Boiserie, portes intérieures	:	MDF / fibre de pin / bois / armoires en mélamine

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

146 -

Chalet (4 unités en rangées) C-9, C-10, C-11 et C-12 – (suite)

Recouvrement de plancher	:	Flottant et céramique
Salle de bain	:	Par chalet : toilette, douche en métal, vanité et lavabo
Chauffage	:	Plinthes électriques
Eau chaude	:	Réservoir 60 gallons
Électricité	:	100 ampères Éclairage par plafonniers

Coût de remplacement neuf	229 884 \$
Conséquence : 1008 pi² à 228.06 \$	
Dépréciation physique (15 %)	<u>(34 483 \$)</u>
Valeur dépréciée physiquement	195 401 \$
Désuétudes fonctionnelle et économique (15 %)	<u>(29 310 \$)</u>
Valeur dépréciée	166 091 \$
Arrondi à	<u>166 100 \$</u>

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALET DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)

147 -

GENRE	:	Chalet C-13 - Turquoise
Année de construction	:	1960
Âge apparent	:	2010
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	12.5' x 20.5'
Superficie	:	256 pi ²
Périmètre	:	65 pi lin.
Améliorations 2015	:	Revêtements extérieur et intérieur, ouvertures, galerie avant, armoires et accessoires de plomberie

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis
Murs extérieurs	:	Déclin de canexel
Fenêtres	:	PVC thermos à glissières
Portes	:	Métal vitré
Toit	:	Imitation tuile
Murs intérieurs	:	Panneautage, planche de bois et gypse
Armoires de cuisine	:	6 pi en stratifié
Recouvrement de plancher	:	Tuile d'asphalte, céramique
Salle de bain	:	Toilette, évier mural, douche en céramique
Chauffage	:	Plinthes électriques
Eau chaude	:	Réservoir 40 gallons
Électricité	:	60 ampères

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETS DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

GENRE : Chalet C-13 – Turquoise (suite)

Coût de remplacement neuf	50 596 \$
Conséquence : 256 pi² x 197.64 \$	

Dépréciations physique et économique (15 %)	<u>(7 589 \$)</u>
--	--------------------------

Valeur dépréciée	43 007 \$
-------------------------	------------------

Arrondi à	<u>43 000 \$</u>
------------------	-------------------------

Roulottes de voyages
8 unités

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (suite)

1) <u>Installation sur la rue Trinidad - lots 44, 45, 46</u>	
3 roulottes à sellettes de 34' - 38'	
Année ± 2018 à 2012	
Valeur des 3 unités x 24 000 \$ incluant installation	72 000 \$
2) <u>Installation sur la rue Santiago de Cuba (sera déménagée sur lot 47 rue Trinidad</u>	
1 roulotte à sellette 28' de marque Dutchman	
Age ± 12 ans	
Valeur (sans installation)	18 000 \$
3) <u>Installation sur la rue de La Havane adjacent au terrain de volley-ball - lot 220</u>	
1 roulotte 34' de marque Présidentiel	
Age ± 10 ans	
Valeur incluant patio de bois et pergola	24 000 \$
4) <u>Installation sur la rue Carlo Guillermo</u>	
1 roulotte à sellette Présidentiel de 34' sur site # 566	
Age ± 12 ans	
Valeur	22 000 \$
5) <u>Installation sur la rue Cayo Santa Maria sur lots 563 et 565</u>	
2 roulottes à sellettes Présidentiel de 34'	
Age ± 12 ans	
Valeur 22 000 \$ x 2 unités =	<u>44 000 \$</u>
VALEUR TOTALE	<u>180 000 \$</u>

Camping Havana Resort

3 unités sur rue Trinidad

151 -



Arrière # 44, 45 et 46 (arrière)



Façade site # 44, 45 et 46



Roulotte sur site 044



Cuisine



Armoires de cuisine



Salon



Salle de bain



Chambre

Camping Havana Resort

Roulotte (Fifth Wheel 34') Présidentiel (site 220)

153 -



Roulotte Présidentiel 34'sur lot 220 façade



Patio à l'arrière



Réservoir d'eau

Roulotte terrain # 566



Côté Nord et façade



Côté Sud et arrière

Roulotte terrain # 544



Façade et côté Sud



Façade et côté Nord

Roulotte terrain # 543



631, 7^e rang, Maricourt

Camping Club Havana Resort

5 Terrains avec chalets 4 saisons
Au sud de la rue de la Havane et du
Côté ouest rue Santiago de Cuba # 1
Emplacement 1001 à 1005

Les photos et relevés du 14 septembre 2020 avec mise à jour du 23 août 2025
montrent l'ensemble des 15 chalets 4 saisons construits sur pieux.

À titre complémentaire, nous insérons la description de trois (3) chalets
qui servent également de base pour les deux (2) autres.

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

PROJET MIRAMAR

SITE	:	Côté ouest de la rue Santiago de Cuba à l'intersection avec de La Havane
GENRE	:	5 chalets - 4 saisons
Année de construction	:	2019-2020
Dimensions	:	16 pi de largeur 37 pi à 41 pi de longueur
Superficie	:	592 pi ² à 656 pi ²
Répartition	:	Cuisine, salle à manger, salon, chambre à aire ouverte et salle de bain

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pieux vissés
Murs extérieurs	:	Canixel
Portes extérieures	:	Façade en métal vitré ou patio, arrière en métal
Fenêtres	:	PVC à volets
Toit	:	Bardeaux asphalte (2 versants)
Galerie	:	Façade en bois 5' x 10' avec escaliers et rampe et arrière 4' x 4' avec escalier et rampe
Planchers	:	2 poutres composées avec soliveaux, contreplaqué, flottant et céramique dans salle de bain
Murs intérieurs	:	Gypse et panneautage
Armories de cuisine	:	Mélamine avec comptoir stratifié et évier stainless double avec hotte
Salle de bain	:	Bain podium, douche individuelle, vanité en mélamine avec lavabo, toilette, ventilateur sanitaire et accessoires

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (suite)

157 -

Plomberie	:	Eau : pex avec branchement au réseau Égout : ABS & PVC avec branchement au réseau
Chauffage	:	Plinthes électriques et convecteurs
Électricité	:	Panneau 100 amps branché au réseau
Ameublement	:	Cuisinière, frigidaire, ensemble salle à manger, divans et fauteuils, lits, table pique-nique, BBQ

Installé sur terrain de 50' x 60' = 3 000 pi² desservi avec 3 services

Aménagements du site :

Entrée concassé, gazonnement, patio pour table à pique-nique	4 500 \$
--	----------

Valeur moyenne :

Coût de construction neuf des chalets 592 pi ² à 656 pi ² incluant installation	135 000 \$
---	------------

Ameublement	<u>10 000 \$</u>
-------------	------------------

Total 1 unité	149 500 \$
---------------	------------

X 5

Total pour 5 unités	747 500 \$
---------------------	------------

Dépréciation : 10%	<u>(74 750 \$)</u>
--------------------	--------------------

VALEUR TOTALE (5) CHALETS	<u>672 750 \$</u>
----------------------------------	--------------------------

Camping Havana Resort

Projet Miramar

158 -



Rue Santiago de Cuba avec maison sur pilotis



Maison sur pilotis 5 / 12 de construites



Maison site 1001 en façade



Maison site 1001 arrière



Vue d'ensemble de l'arrière



Maison site 1001 salon et chambre



Vers cuisine et salle à manger



Armoires de cuisine



Cuisine



Entrée



Salle de bain



Douche

Camping Havana Resort

Maison sur pilotis site 1003

160 -



Site 1003



Pilotis



Façade



Arrière



Entrée et sortie arrière



Cuisine




Salle à manger



Chambre et salon



Mur Sud



Panneau électrique



Salle de bain



Espace laveuse-sécheuse

Camping Havana Resort

Maison sur pilotis site 1005

162 -



Maison site 1005 en façade



Arrière



Cuisine et salle à manger



Vers sortie arrière



Salle de bain



Vanité et douche

Camping Havana Resort

Maison sur pilotis site 1005 (suite)

163 -



Espace pour laveuse-sécheuse



Armoires de cuisine et îlot



Vue vers la façade

**Lot 6 040 495 Ptie
au sud de l'accès par le lot 6 040 494**

Chapiteau (construction 2023-2024)

150 pi diamètre – capacité 1 600 places

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

165 -

CHAPITEAU (Capacité 1 600 places)

SITE : Au sud de l'accès par le lot 6 040 494
GENRE : Chapiteau
Année de construction : En construction en 2023
Périmètre : 471 pi liné
Superficie : 17 672 pi²

DESCRIPTION :

Excavation : Construction du chemin d'accès et préparation du site avec mise à niveau du terrain nécessitant 400 voyages de remplissage et épandage

Fondations : Contour de 8' de largeur en concassé avec ancrage de chaque pieux des murs extérieurs

Murs extérieurs : Pieux vissés 3" de diamètre par 13 pi ht à 5' c/c

Portes extérieures : Métal jumelée (sur place)

Toit : Dôme circulaire soutenu par 2 structures de 2 poutres d'acier

Planchers : Sable compacté

Plafond : Structure du toit pour installation des conduits de climatisation du système d'éclairage et de son

Murs intérieurs : Structure des murs extérieurs

Cloisons : Salle de toilettes à construire avec fosse septique et champs d'épuration

Plomberie : À partir du réseau

Électricité : Ligne de transmission à partir du réseau des minimaisons, panneau de distribution avec disjoncteurs, systèmes d'éclairage et de projecteurs

Divers : 5 unités de climatisation (sur place à installer)

En date du 20 octobre 2023 l'avancement des travaux était d'environ 70 % et en date du 23 août 2025 en incluant les écuries, la valeur est de :

1 260 000 \$



Rangée de roulottes vers le Sud



Site de récupération des poubelles



Rangée de roulottes



Rangée de roulottes à l'entrée



Site location et toilettes



Train et chemin vers le Sud



Chemin vers le Sud



Chemin Cenfuego avec rangée de roulottes




Vers le Sud du chemin Cenfuego



Passage Santa Lucia vers chemin de la Havane



Extrémité chemin Cenfuego vers rue de la Havane



Extrémité chemin Cenfuego vers arrière pavillon



Aménagement du site pour chapiteau



Structure et toile du chapiteau



Intérieur du chapiteau (capacité 1 600 places)



Haut de la structure pour éclairage et son



Structure des murs 13 pi ht



Portes jumelées à installer




Entrée du chapiteau




Passage à l'entrée



Bar à l'entrée



Manège et structure du chapiteau



Structure du chapiteau et du manège



Structure du toit du chapiteau



Abri avec roulottes pour chevaux



Roulotte pour les entraineurs

Lot 6 040 494 - sites pour roulottes et chapiteau (150 pi dia.)



Aménagements de nouveaux sites pour roulottes



Aménagements de nouveaux sites pour roulottes



Aménagements de nouveaux sites pour roulottes vers le
chapiteau

Jeux gonflables

Installés en 2025

- Prolongement de rue avec chemin d'accès;
- Préparation au site et clôture pour sécurité;
- Stationnement en concassé pour la clientèle;
- Billetterie et accueil;
- Installation de tapis pour aire de circulation et accès aux jeux
- Environ 20 unités gonflables installées en forme de cercle avec différentes décorations;
- Branchement pour fonctionnement des compresseurs;

Valeur

300 000 \$



Stationnement



Vers l'entrée des jeux gonflables



Arrivée au site des jeux



Billetterie



Intérieur du site des jeux



Intérieur



Terrain vers les jeux



Vue d'ensemble d'un jeu



Base gonflée d'un jeu



Structure d'un jeu



Intérieur d'un jeu



Jeux avec glissades



Jeu avec escalade et glissade



Arrière des structures



Arrière des structures




Arrière des structures

637, 7^e rang, Maricourt

Section 3 lot 6 040 494 avec accès par 7^e rang

- Développement ayant 64 terrains avec 25 minimaisons déjà construites
- Chalets : 12
- Chalets : 13
- Aménagement de 150 terrains à construire desservi à 100 %
- Usine purif d'eau : 1



Cette carte est une représentation sommaire du lot; il est possible qu'elle soit incomplète.
Veuillez vous référer à la carte interactive pour consulter la représentation officielle du lot.

Identification

<u>Numéro de lot</u>	6 040 494 Cadastre du Québec <u>Lot horizontal</u>	<u>Statut</u>	Actif 2017-02-28
<u>Circonscription foncière</u>	Shefford (39)	<u>Dépôt au cadastre</u>	2017-02-28
<u>Municipalité(s)</u>	Maricourt, Municipalité (42065)	<u>Mise en vigueur au BPF</u> (Bureau de la publicité foncière)	2017-03-02
<u>Échelle de création</u>	1:2 000	<u>Échelle de représentation</u>	1:5 000

Liste des documents cadastraux

(Documents en format PDF)

Historique

Concordances

<u>Lot(s) antécédent(s)</u>	
<u>Numéro(s) de lot</u>	<u>5 626 901 (partie)</u>



**637, 7^e rang, Maricourt
Camping Club Havana Resort**

Projet Miramar


Secteur 3 – lot 6 040 494 avec accès par le 7^e rang

**Développement 64 terrains avec minimaisons 4 saisons (superficie $\pm$ 20 140 m²)
Avec chemin d'accès de $\pm$ 12 047.0 m² à partir du 7^e rang**

- Les photos et relevés du 14 septembre 2020 montrent l'ensemble du projet des 64 terrains avec les 8 constructions existantes partiellement sur la rangée de lots 647 à 667.
- En date de la mise à jour des relevés du 20 octobre 2023 et d'août 2025, nous sommes en présence de 25 unités tel que décrites aux pages suivantes.

CAMPING HAVANA










Chemin à partir de la rue de la Havane



Début des mini-maisons (2 étages)



Rangée mini-maisons



Intersection



En façade



Entrée de façade



Salon



Escalier vers 2^e étage



Cuisine



Chambre



Salle à manger



Premières mini-maisons au début



Construction sur pieux



Rangée de mini-maisons



Rangée de mini-maisons jusqu'à la rue Santiago-de-Cuba



Côté Est et façade



Façade et côté Ouest



Cheminée



Salle de bain



Entrée électrique

188 - DÉVELOPPEMENT LOT 6 040 494 DE 64 TERRAINS POUR MINIMAISONS

Dans le plan de développement et d'expansion actuelle de l'entreprise étant rendu possible en fonction de la forte demande et des autorisations obtenues, la partie de terrain localisée à l'Ouest du Condo/Hôtel, est accessible par un chemin prenant son frontage au 7^e Rang pour passer entre les 2 lacs.

Sur cette espace, le terrain a été aménagé par du nivellement du terrain, de la construction d'une rue en concassé qui fut complétée à l'automne 2020 avec l'installation des services d'eau, d'égout sanitaire et d'électricité qui sont déjà rendu pour les minimaisons construites maintenant jusqu'à la rue Santiago de Cuba et même au-delà sur la partie adjacente des 150 emplacements.

Le projet étant autorisé, le plan de subdivision est en voie de préparation pour des terrain ayant les frontages prévus de 10.0 m (32.8') par des profondeurs variant de 21.5 m en majorité, le tout pour l'aménagement de 64 lots.

Côté Nord et Sud de la nouvelle rue représentent une superficie de $\pm 20\,140\text{ pi}^2$ et une voie d'accès de $\pm 12\,047\text{ pi}^2$

64 emplacements desservis à 60 000 \$

3 840 000 \$

(25 sont construits et 39 à construire)

Actualisé à 8 % durant une période de 3 ans

Facteur d'actualisation : 2,577

Totale de la valeur actuelle

3 840 000 \$ x 2,577=

3 298 560 \$

3 ans

ARRONDI À

3 298 600 \$

Note : La valeur des 25 minimaisons déjà construites n'est pas incluse

Lot 6 040 494 avec accès au 7^e Rang
Projet développement de 64 terrains

Résumé valeur bâtisses (minimaisons)

5 minimaisons 2 étages 616 pi ²	586 600 \$
5 minimaisons 2 étages 476 pi ²	524 600 \$
8 minimaisons 1 étage construites en 2019-2020	667 300 \$
4 minimaisons 1 étage construites en 2022-2023	282 900 \$
1 minimaison 1 étage 520 pi ² construites en 2022-2023	103 100 \$
2 chalets 1 étage 503 pi ² construits en 2022	<u>220 100 \$</u>
	<u>2 384 600 \$</u>

SITE : Lot 6 040 494 avec accès par le 7^e rang

GENRE : (5) Minimaisons 4 saisons (2 étages)

État d'entretien : Construction à 100 %

Année de construction : 2023-2024

Âge effectif : 2 ans

Dimensions : Au sol : 14' x 24' = 336 pi²
: À l'étage : 14' x 20' = 280 pi²

Superficie habitable : 616 pi²

DESCRIPTION :

Excavation : Préparation du site

Fondations : Piliers vissés

Murs extérieurs : Structure colombage, déclin vinyle

Portes extérieures : (1) métal vitrée, porte patio

Ouvertures spéciales : Galerie 4' x 14' sur toit de la section de façade

Galerie, perron : 1 de 3.5' x 5' en bois et 4' x 8' avec rampe

Escalier extérieur : 2 de 3 marches en bois

Fenêtres : PVC

Toit : 1 versant en tôle prépeinte

Planchers : Rez-de-chaussée : Structure de bois avec isolation et contreplaqué
Étage : Structure de bois et contreplaqué

Murs intérieurs : Laine minérale, coupe vapeur, latte 1" x 3", gypse sur place (à installer)

Minimaïsons 4 saisons (2 étages) suite

Divisions	:	Colombage bois
Escalier intérieur	:	Bois mou
Plafond	:	Rez-de-chaussée : Latte et gypse à installer Étage : Isolation, coupe vapeur, latte et gypse à installer
Boiserie	:	Bois mou
Portes intérieures	:	Lauan
Armoires de cuisine	:	Mélamine à installer
Recouvrement de plancher	:	Flottant
Plomberie	:	Pex, branchement au réseau Égout : PVC, branchement au réseau
Salle de bain	:	Toilette, douche, vanité, lavabo
Chauffage	:	Plinthes électriques
Eau chaude	:	Réservoir électrique
Électricité	:	1 entrée principale 200 amps pour 5 bâtiments avec panneau 100 amps dans chaque bâtiment

Coût de construction neuf pour 1 unité**Selon avancement de travaux à 100 %**

Aire habitable : 616 pi² à 198.40 \$ = 122 214 \$

Dépréciation physique : 4 %

(4 889 \$)

Construction 2023

Valeur dépréciée physiquement

117 325 \$

Valeur des 5 unités

X 5 unités

Valeur dépréciée des bâtisses

586 625 \$

ARRONDI À

586 600 \$

**9267-1551 Québec Inc.; Camping Havana Resort
631, 7e rang, Maricourt**

Lot 6 040 494 (5) chalets 2 étages en construction (14' x 24') 80 % complétés ^{192 -}



Accès et aménagements site des chalets



Arrière et côté est



Façade et côté ouest



Rez-de-chaussée



Plancher et murs 2^e étage (14' x 20')



Vers façade 2^e étage

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

SITE : Lot 6 040 494 avec accès par le 7^e rang

GENRE : (5) Minimaisons 4 saisons (2 étages)

État d'entretien : Construction à 100 %

Année de construction : 2023-2024

Âge effectif : 2 ans

Dimensions : Au sol : 14' x 20' = 2806 pi²
: À l'étage : 14' x 14' = 196 pi²

Superficie habitable : 476 pi²

DESCRIPTION :

Excavation : Préparation du site

Fondations : Piliers vissés

Murs extérieurs : Structure colombage, déclin vinyle

Portes extérieures : (1) métal vitrée, porte patio

Ouvertures spéciales : Galerie 6' x 14' sur toit de la section de façade

Galerie, perron : 1 de 3.5' x 5' en bois traité avec rampe

Escalier extérieur : 1 de 2 marches en bois traité

Fenêtres : PVC

Toit : 1 versant en tôle prépeinte

Planchers : Rez-de-chaussée : Structure de bois avec isolation et contreplaqué
Étage : Structure de bois et contreplaqué

Murs intérieurs : Laine minérale, coupe vapeur, latte 1" x 3", gypse sur place (à installer)

(5) Minimaisons 4 saisons (2 étages) suite

Divisions	:	Colombage bois
Escalier intérieur	:	Bois mou
Plafond	:	Rez-de-chaussée : Latte et gypse à installer Étage : Isolation, coupe vapeur, latte et gypse à installer
Boiserie	:	Bois mou
Portes intérieures	:	Lauan
Armoires de cuisine	:	Mélamine à installer
Recouvrement de plancher	:	Flottant
Plomberie	:	Pex, branchement au réseau Égout : PVC, branchement au réseau
Salle de bain	:	Toilette, douche, vanité, lavabo
Chauffage	:	Plinthes électriques
Eau chaude	:	Réservoir électrique
Électricité	:	1 entrée principale 200 amps pour 5 bâtiments avec panneau 100 amps

Coût de construction neuf pour 1 unité

 Aire habitable : 476 pi² à 229.62 \$ =

109 300 \$

Dépréciation physique : 4 %

(4 372 \$)

Construction 2023-2024

Valeur dépréciée physiquement

104 928 \$

Valeur des 5 unités

X 5

Valeur dépréciée des bâtisses

524 640 \$

ARRONDI À
524 600 \$

9267-1551 Québec Inc.; Camping Havana Resort

631, 7e rang, Maricourt

Lot 6 040 494 (5) chalets 2 étages en construction (80 % complétés)

195 -

14' x 20' au rez-de-chaussée et 14' x 14' à l'étage



Façade et côté ouest



Arrière et côté est



Aménagements vis-à-vis les 10 chalets futurs



Aménagements de sites côté nord de la rue

PROJET MIRAMAR

SITE	:	Borné à l'ouest par la rue Santiago de Cuba, borné au nord par le terrain de stationnement à l'est par la rue de concassé depuis la de La Havane jusqu'à la nouvelle rue ouverte (prolongement de la rue Trinidad) au sud par le résidu du terrain étant le lot 6 040 495.
GENRE	:	Minimaisons 4 saisons (1 étage)
Année de construction	:	8 en 2019-2020 les autres 2022 à 2025
Terrain	:	Majoritairement 10 m (32.8') x 25 m (82') = 2 690 pi² ou 250 m²
Dimensions	:	5 de 16' x 32' = 512 pi² 3 de 14' x 24' = 336 pi²
Superficie	:	336 pi² et 512 pi²
Répartition	:	Cuisine/salon, salle de bain et chambre

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pieux vissés
Murs extérieurs	:	Déclin vinyle
Portes extérieures	:	Façade en métal vitré ou patio, arrière en métal
Fenêtres	:	PVC à volets
Toit	:	Bardeaux asphalte (2 versants)
Galerie	:	Façade en bois 5' x 10' ou 5' x 12' avec toiture et escaliers et rampe et arrière 4' x 4' avec escalier et rampe
Planchers	:	2 poutres composées avec soliveaux, contreplaqué, flottant et céramique dans salle de bain
Murs intérieurs	:	Gypse et panneautage
Armoires de cuisine	:	Mélamine avec comptoir stratifié et évier Stainless double avec hotte

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (suite)

197 -

Minimaïsons 4 saisons (1 étage) suite

Salle de bain	:	Bain podium, douche individuelle dans 16' x 32' et bain-douche 14' x 24', vanité en mélamine avec lavabo, toilette, ventilateur sanitaire et accessoires
Plomberie	:	Eau : pex avec branchement au réseau Égout : ABS & PVC avec branchement au réseau
Chauffage	:	Plinthes électriques et convecteurs
Électricité	:	Panneau 100 amps branché au réseau
Ameublement	:	Non compris

Coûts de remplacement

Aire au sol $512 \text{ pi}^2 \times 200.24 \$ = 102\,523 \$ \times 5 \text{ unités} =$ 512 615 \$

Aire au sol $336 \text{ pi}^2 \times 211.01 \$ = 70\,900 \$ \times 3 \text{ unités} =$ 212 700 \$

725 315 \$

Dépréciation physique 8 % : (58 025 \$)

Valeur dépréciée 667 290 \$

ARRONDI À **667 300 \$**

Site mini maison de 647 à 667



Rue avec service vers mini maison



Entrée



En façade



Salle de bain



Chambre




Chambre avec garde-robe



Mini maison 14' x 24 en construction



Entrée vers cuisine et salon



Vers chambre et salle de bain



Vers chambre arrière

Site mini maison de 647 à 667 (suite)



Vue d'ensemble des 8 mini maison en construction



Façade des 5 mini maisons 16' x 31' à 33'



Arrière des 5 mini maisons 16' x 31' à 33'



Vue des 3 mini maisons de 14' x 24'



Arrière des 3 mini maisons de 14' x 24'

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE – lot 6 040 494

PROJET MIRAMAR

SITE	:	Borné à l'ouest par la rue Santiago de Cuba, borné au nord par le terrain de stationnement à l'est par la rue de concassé depuis la de La Havane jusqu'à la nouvelle rue ouverte (prolongement de la rue Trinidad) au sud par le résidu du terrain étant le lot 6 040 495.
GENRE	:	(4) Minimaisons 4 saisons (1 étage)
Année de construction	:	4 en 2022-2023
Terrain	:	Majoritairement 10 m (32.8') x 25 m (82') = 2 690 pi ² ou 250 m ²
Dimensions	:	4 de 14' x 24' = 336 pi ²
Superficie	:	336 pi ²
Répartition	:	Cuisine/salon, salle de bain et chambre
<u>DESCRIPTION :</u>		
Fondations	:	Pieux vissés
Murs extérieurs	:	Colombage bois, fibrociment et déclin de vinyle
Portes extérieures	:	Façade en métal vitré et patio côté Est
Fenêtres	:	PVC à volets
Toit	:	Bardeaux asphalte (2 versants)
Galerie	:	Façade en bois 5' x 14' avec toiture et escaliers et rampe 1 de 5 x 10 à construire
Planchers	:	2 poutres composées avec soliveaux, contreplaqué, flottant et céramique dans salle de bain
Murs intérieurs	:	Gypse et panneauage
Armoires de cuisine	:	Mélamine avec comptoir stratifié et évier Stainless double avec hotte

(4) Minimaisons 4 saisons (1 étage)

Salle de bain	:	Bain-douche podium, douche dans 16' x 32' et bain-douche 14' x 24', vanité en mélamine avec lavabo, toilette, ventilateur sanitaire et accessoires
Plomberie	:	Eau : pex avec branchement au réseau Égout : ABS & PVC avec branchement au réseau
Chauffage	:	Plinthes électriques et convecteurs
Électricité	:	Panneau 100 amps branché au réseau
Ameublement	:	Non compris

Coûts de remplacement

Aire au sol $336 \text{ pi}^2 \times 221.59 \$ = 74\,454 \$ \times 4 \text{ unités} =$ 297 816 \$

Dépréciation physique 5 % : (14 890 \$)

Valeur dépréciée 282 925 \$

ARRONDI À **282 900 \$**

**9267-1551 Québec Inc.; Camping Havana Resort
631, 7e rang, Maricourt**

Lot 6 040 494; chalets 1 étage (construction complétée, côté nord de la rue) 203 -



3 chalets 14' x 24', côté nord de la rue



Côté est et façade



Façade et côté Est (16' x 30.5')



Côté ouest et arrière (16' x 30.5')



Arrière et côté est (16' x 30.5')



Côté ouest & arrière

9267-1551 Québec Inc.; Camping Havana Resort

631, 7^e rang, Maricourt

Lot 6 040 494; chalets 1 étage (construction complétée, côté nord de la rue) (suite)
204 -



Cuisine à l'entrée



Armoires de cuisine



Salon



Salle de bain



Entrée de la chambre



Chambre

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE – lot 6 040 494

GENRE : Minimaïsons

Année de construction : 2022

État d'entretien : Très bon

Dimensions : 16' x 32.5'

Périmètre : 97 pi liné

Superficie : 520 pi²

DESCRIPTION :

Excavation : Préparation du site

Fondations : Pieux vissés

Murs extérieurs : Structure colombage, fibrociment

Portes extérieures : Métal vitrée

Fenêtres : PVC à glissières

Toit : 2 versants tôle prépeinte, soffite, ventilateur de toit

Galerie : Bois traité

Planchers : Rez-de-chaussée : Flottant, céramique dans salle de bain

Plafond : Isolation et gypse

Murs intérieurs : Isolation et gypse

Cloisons : Gypse

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (suite)

206 -

Minimaïsons suite

Portes intérieures	:	Lauan
Plomberie	:	PVC & ABS
Salle de bain	:	Douche, vanité, lavabo
Électricité	:	100 amps
Chauffage	:	Plinthes électriques
Divers	:	Galerie 5' x (21' x 16.5')

Coûts de remplacement

520 pi² x 211.01 \$ = 109 725 \$Dépréciation physique 6 % : (6 584 \$)

Valeur dépréciée 103 141 \$

ARRONDI À **103 100 \$**

9267-1551 Québec Inc.; Camping Havana Resort

631, 7e rang, Maricourt

**Lot 6 040 494, chalets 16.5' x 32.5' 1 étage (construction complétée) côté nord de la rue
207 -**



Façade et côté est



Façade



Arrière et côté ouest



Salle à manger



Armoires de cuisine



Salon



Salle de bain



Chambre



Vestiaire et salle mécanique

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE – lot 6 040 494

PROJET MIRAMAR

SITE	:	Côté Est de la rue Santiago de Cuba de chaque côté de l'intersection avec nouvelle rue
GENRE	:	2 chalets- 4 saisons
Année de construction	:	2022-
Dimensions	:	16.5' pi de largeur 30.5' de longueur
Superficie	:	503 pi ²
Répartition	:	Cuisine, salle à manger, salon, chambre à aire ouverte et salle de bain
<u>DESCRIPTION :</u>		
Fondations	:	Pieux vissés
Murs extérieurs	:	Fibrociment
Portes extérieures	:	2 portes patio en façade et 1 de service en métal vitré du côté Sud
Fenêtres	:	PVC à volets et fixes
Toit	:	Solives 2" x 10" avec contreplaqué isolation et tôle d'acier prépeinte (1 versant avec fascia)
Galerie	:	Façade en bois 5 x (16.5' x26.7') avec escaliers en bois traité et rampe
Planchers	:	Rez-de-chaussée : 2 poutres composées avec soliveaux, contreplaqué, flottant et céramique dans salle de bain Étage : Mezzanine 8' x 10' en bois
Murs intérieurs	:	Gypse et panneauage
Plafond	:	Structure du toit

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (suite)

210 -

2 chalets- 4 saisons (suite)

Salle de bain	:	Douche individuelle, vanité en mélamine avec lavabo, toilette, ventilateur sanitaire et accessoires
Plomberie	:	Eau : pex avec branchement au réseau Égout : ABS & PVC avec branchement au réseau
Chauffage	:	Plinthes électriques et convecteurs
Électricité	:	Panneau 100 amps branché au réseau
Ameublement	:	Cuisinière, frigidaire, ensemble salle à manger, divans et fauteuils, lits, table pique-nique, BBQ

Coûts De construction neuf incluant installation

503 pi² x 216.89 \$ = 109 096 \$

Ameublement 8 000 \$

Totale 1 unité 117 096 \$

X 2 chalets

Valeur dépréciée 234 192 \$

Dépréciation physique 6 % : (14 051 \$)

220 140 \$

ARRONDI À 220 100 \$

637, 7e Rang
Camping Club Havana Resort

Projet Miramar

Secteur 3- lot 6 040 494 à l'Ouest du projet des minimaisons
avec accès par 7^e Rang

150 emplacements à construire



1^{ère} PHASE - DÉVELOPPEMENT DE 150 EMPLACEMENTS À CONSTRUIRE

Dans le plan de développement et d'expansion actuelle de l'entreprise étant rendu possible en fonction de la forte demande et des autorisations obtenues, la partie de terrain localisée au sud du ruisseau et des emplacements déjà en services vis-à-vis la rue Cienfuegos, les secteurs 3, 4 et 5, à l'ouest des sites des rue Trinidad au nord du terrain en vrac et à l'est des secteurs 11 (amphithéâtre) et 12 (services sanitaires).

Sur cette espace de $\pm 66\,430.1\text{ m}^2$, le terrain à été déboisé et 50 % de la rue centrale est déjà mise en chantier et fût complétée à l'automne 2020 avec l'installation des services d'eau, égout sanitaire et électricité qui sont déjà rendus pour les minimaisons.

Le projet étant autorisé, le plan de subdivision est en voie de préparation pour des terrain ayant les frontages prévus de 10.0 m (32.8') par des profondeurs variant de 21.5 m en majorité, mais d'une profondeur en suivant la sinuosité allant jusqu'à 33.0 m (108') le tout formant en prépondérance d'emplacements de 300 m^2 (3 230 pi²).

Prix de vente budgéter à	55 000 \$
Coût de mise en chantier pour les conduites d'eau, d'égouts, d'électricité et de financement qui restent à installer	30 % = <u>16 500 \$</u>
	38 500 \$/ terrain
Valeur potentielle $150 \times 38\,500\ \$ =$	5 775 000 \$
	÷ 10 ans
Période d'attente et de vente estimée à 10 ans (15 par années)	577 500 \$/ année
	X
Au taux de 10 % = facteur	<u>6.145</u>
Valeur actuelle	3 548 738 \$
ARRONDI À	<u>3 548 700 \$</u>

637, 7^e rang, Maricourt

Usine purification d'eau usée

**Secteur 3 – lot 6 040 494 à la limite Ouest du chemin d'accès avec le
début du site de développement de 64 terrains pour minimaisons**

Usine purification d'eau usée

Système d'égout :

Nouvelle fosse septique pour traitement des eaux usées avec transformations de l'ancienne fosse en centre de pompage selon nouveau système de traitement des eaux en 2019 par la firme Ecochem au coût de 745 088 \$

Coût actuel indexé incluant les 2 bâtiments :	1 179 000 \$
Dépréciation physique 18% :	<u>(212 220 \$)</u>
Valeur dépréciée	966 780 \$
ARRONDI À	<u>966 800 \$</u>

Station pompage et traitement des eaux usées

216 -



Bâtiments traitement eaux usées



Fosse septique



Intérieur système de pompage



Intérieur système de pompage



Panneau de contrôle



Fosses existantes pour pompage



2 bâtiments pour usine d'épuration d'eau



Arrière des 2 bâtiments



Bassins pour purification d'eau

ATTESTATION DE L'ÉVALUATEUR

J'atteste par la présente, au mieux de ma connaissance et de ma conviction, que :

- Le compte rendu dans le présent rapport est vrai et exact;
- Les analyses, opinions et conclusions du rapport me sont propres et elles sont neutres et objectives; elles ne sont restreintes que par les hypothèses et réserves que j'ai été appelé à formuler.
- Je n'ai aucun intérêt actuel ou éventuel à l'égard du bien faisant l'objet du présent rapport et je n'ai aucun lien personnel ni parti pris en ce qui concerne les parties en cause;

La rémunération n'est pas fondée sur une conclusion de valeur arrêtée d'avance ou biaisée en faveur du client, pas plus que sur la confirmation d'une indication préliminaire de la valeur de l'immeuble. Au surplus, ma rémunération n'est pas liée à la stipulation d'un résultat quelconque ou à l'arrivée d'un événement ultérieur.

- J'ai rédigé mes analyse, opinions et conclusions de même que le présent rapport en conformité avec les règlements et normes de pratique professionnelle de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec;
- J'ai effectué le 20 octobre 2023, à une inspection personnelle et la mise à jour des relevés de l'immeuble en date du 23 août 2025 qui ont été réalisés et en expansion;
- Personne n'a fourni une aide professionnelle importante au signataire de ce rapport

Selon nos calculs, nos connaissances et notre expérience et après avoir analysé et quantifié les éléments s'y rattachant, nous sommes d'avis que pour les fins de financement hypothécaire :

Vingt-cinq millions de dollars25 000 000 \$

et ce, pour et en date du 23 août 2025

ANDRÉ LEBLANC & ASSOCIÉS

André Leblanc, ÉA
Évaluateur Agréé

AL/fid

ANDRÉ LEBLANC
ÉVALUATEUR AGRÉÉ**BUREAUX**

2965, rue Boischatel,
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3Z8
Tél.: (819) 373-6579

QUALIFICATIONS

- Cours secondaire (Sciences Mathématiques);
- Technique en arpentage et estimation des coûts de construction pour structures résidentielles, commerciales, industrielles et institutionnelles. (Certificat de l'Institut Internationale de construction);
- Évaluateur Agréé de l'Ordre des Évaluateurs Agréés du Québec depuis 1970. Équivalant à un baccalauréat en administration avec deux (2) ans de spécialisation en évaluation;
- Membre de l'Association Professionnelle des Estimateurs en Expropriation du Québec Inc., depuis 1966;
- Membre de l'Association des Évaluateurs Municipaux du Québec. (Permis no 33061).

EXPÉRIENCES

- Quatre (4) ans dans un travail connexe pour le Gouvernement Fédéral;
- Six (6) ans à la Direction Générale des Expropriations, Ministère des Transports, à titre d'agent d'évaluation technique;
- Associé de la Firme Morin, Tessier, Martel, Leblanc & Associés, évaluateurs-conseils en 1972, associé de la Firme Martel, Leblanc & Associés en 1974, actionnaire de la Firme Martel, Leblanc Inc. en 1978, et depuis le 1er juin 1981, propriétaire de la Firme **André Leblanc & Associés**;
- Spécialisé en évaluation pour des fins d'Expropriation urbaine et rurale, évaluation municipale, valeur marchande, fiscalité, assurances, gain de capital, etc.;
- Témoin-expert devant la Régie des Services Publics, la Régie du Gaz et de l'Électricité, la Chambre d'Expropriation, le Bureau de Révision de l'Évaluation Foncière, la Cour Provinciale, la Cour Supérieure et la Cour Canadienne de l'Impôt.